


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B"

skala 1:10

krawężnik betonowy 15×30×100 cm  
ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej  
(0,0825 m<sup>3</sup>/mb)



- kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm (kolor grafit)
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm
- kruszywo łamane stabil. mech. 0/31,5 mm - gr. 23 cm
- warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm
- podłoże gruntowe

- kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm
- kruszywo łamane stabil. mech. 0/31,5 mm - gr. 23 cm
- warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm
- podłoże gruntowe

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B"

OBIEKT	REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY STARYM SZPITALU W ŚWIECIU	SKALA RYS.: <b>1:10</b>	
ADRES	86-100 ŚWIECIE, UL. ŚW. WINCENTEGO, DZIAŁKI NR: 1181/3, 1181/16, 1181/27, 1200/1	DATA: 06.2020 r.	
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: <b>7</b>	
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis projektanta
inż. budownictwa Janusz Grabowski	KUP/0030/PWOK/09	budowlana	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

