



FUNDAMENT F1 SKALA 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIIN ø10
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	
Poz. F1 – 1 szt.							
F1	1	10	2.090	11	1	11	22.99
	2	10	1.890	7	1	7	13.23
	3	10	2.090	11	1	11	22.99
	4	10	1.890	7	1	7	13.23
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							72.44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617
MASA [kg]							44.70
MASA CAŁKOWITA [kg]							44.70

- Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

BETON: C16/20
KRUSZYWO: <16mm
ROZFORMOWANIE: 20MPa
OTULINA: 5,0cm

STAL ZBROJENIOWA:
ZBROJENIE GŁÓWNE I STRZEMIONA: A–IIIN
B500B

UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ

UWAGI:

- RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYM.
- RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI ELEMENTÓW SĄSIEDNICH.
- ŁĄCZENIE PRĘTÓW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NORMOWYCH.

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.
Wiłazyczki 66, 63-230 Wiłazysze



BRANŻA	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	SKALA	1:20
TYTUŁ RYS.	FUNDAMENT F1	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa		
INWESTOR	Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29 62-720 Brudzew	NR RYS.	11
ADRES INWESTYCJI	Tarnowa, gmina Brudzew, woj. wielkopolskie dz. nr 136/2, 136/3, 136/5	DATA	24.09.2019
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Magdalena Gralińska	NR UPR.	PODPIS
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kowalski	54/WPOKK/UpB/2011 SPEC. ARCHITEKTONICZNA	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁA	dr inż. arch. Jadwiga Pieńczewska	WKP/0060/PWOK/06 SPEC. KONSTR. - BUDOWL.	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ	inż. bud. Ryszard Kowalski	WBPP.N 108/88/ZG SPEC. ARCHITEKTONICZNA	
		UAN-8386/85/86 SPEC. KONSTR. - BUDOWL.	