



UWAGA !  
-Przykanaliki wykonać z rur PVC Dn200  
-Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora  
-Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpustu deszcz. ulicz. D=400 z rusztem uchylnym	
2	Pierścień oddzielający	KB1-38.4.3(4)B1
3	Rura żelbetowa bez stopki Ø 0,50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Żelbetowy krąg z wylotem Ø 0,20 m KW-50	KB1-38.4.3(4)B1
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3(4)B1
6	Rura żelbetowa bez stopki Ø 0,50 m L=0,5 m (oddając z rury L=1,0 m)	KB1-38.4.3(6)78

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH  
WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

Lp.	Nr wpustu	Średnica [m]	Rzędne		Rzędna wylotu przykanalika ze studzienki wpustowej	Długość przykanalika [m]	Spadek %	Rzędna włączenia przykanalika do studni	Studnia
			włazu	dna					
1	W1	0,5	89,05	87,19	88,14	6,20	2,00	88,01	KD12
2	W2	0,5	88,96	87,10	88,05	3,70	2,00	87,97	KD10
3	W3	0,5	88,82	86,96	87,91	6,40	2,00	87,78	KD8
4	W4	0,5	88,77	86,91	87,86	5,80	2,00	87,74	KD7
5	W5	0,5	88,78	86,92	87,87	6,20	2,00	87,74	KD4
6	W6	0,5	88,68	86,82	87,77	6,70	2,00	87,63	KD2
7	W7	0,5	88,65	86,79	87,74	6,40	2,00	87,61	KD15
8	W8	0,5	88,55	86,69	87,64	4,30	2,00	87,55	KD19
9	W9	0,5	89,55	87,69	88,64	4,80	2,00	88,54	KD19

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina	
Inwestor:		Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c 62 - 070 Dopiewo	
Temat		Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie	
Projektował	mgr inż. Agnieszka Bosacka	Nr uprawnień	7131-7132/137/PW/2002
Sprawdził	inż. Agnieszka Rak	Nr uprawnień	SLK/1159/PWOS/06
Nazwa rysunku		ZESTAWIENIE WPUSTÓW Kanalizacja deszczowa	
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
04.2021	Projekt wykonawczy	-	S-04.0