



LEGENDA

Zakres opracowania

Rośliny niskie okrywowe sadzone  
w membranie okrytej korą

- Z1.1 Irga płoząca 'Queen of Carpets'  
3szt. - wiek rośliny: 2/3 lata; pojemnik: 0,5l;  
wysokość: 5-10cm
- Z1.2 Berberys thunbergii 'bagatelle'  
1szt. - pojemnik: 2,0l; wysokość: 20-30cm
- Z1.3 Turzyca Morrowa 'Irish Green'  
4szt. - pojemnik: 0,5l; wysokość: 10-20cm

Rośliny średniowysokie i wysokie w komorze z  
wymienioną ziemią i ościółkowanej grubą korą

- Z2 Wiśnia piłkowana 'Prunus serrulata' KANZAN  
1szt. - pojemnik: C3; wiek-2 lata,  
wysokość: 150-160cm, szczepiona na pniu 120cm
- Z3 Brzoza Doorenbos  
1szt. - pojemnik: C2,5; wiek-2-3 lata,  
wysokość: 80-100cm,
- Z4 Sosna bośniacka średniowysoka  
1szt. - pojemnik: C2; wiek-2-3 lata,  
wysokość: 30-40cm,
- Z5 Sosna koreańska niska  
1szt. - pojemnik: C2; wiek-2-3 lata,  
wysokość: 30-40cm,
- Z6 Klon tatarski czerwony  
1szt. - pojemnik: C2; wiek-2-3 lata,  
wysokość: 30-40cm,

UWAGA: Należy przewidzieć położenie  
geowłókniny na obszarach oznaczonych jako  
zieleń urządzona i obsypać ją korą średniej  
wielkości na gr. 5cm.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁOŚCIĄ  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

- NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE BYĆ  
WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSUNKÓW  
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEŻY SPORZĄDZIĆ:  
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT  
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,  
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA  
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,  
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH  
ISTNIEJĄCĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,  
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ ROBÓT  
ZREALIZOWANYCH,  
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW  
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE PROJEKTANTOM  
/ INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED ROZPOCZĘCIEM  
JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ  
MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ  
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW  
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE  
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,  
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOŚCI  
ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE CZĘŚCI  
STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE DOKUMENTACJI W  
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEŃ,  
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ  
ALTANY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA TERENIE CZ.  
DZIAŁ. EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,  
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ORAZ  
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.

PROJEKT  
SAMOGRAJ

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.  
Czarnków 64-700 | ul. Ogrodowa 14  
(+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl

Projekt techniczny

nazwa projektu

**Budowa altany wraz z niezbędną  
infrastrukturą techniczną na terenie  
części działki nr ew. 3 obr. 25  
Wołomin.**

adres obiektu

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin  
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

inwestor

**Gmina Wołomin**  
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

projektant

**arch. Małgorzata Dąbrowska-Graj**  
105/LBOKK/2013 | MA-2566

zespół projektowy

**stud. arch. Wiktoria Kielbasa**

rysunek

**ZESTAWIENIE DOBORU  
ROŚLINNOŚCI**

branża

**ARCHITEKTURA**

data

**VII.2024**

nr rysunku

**PT-PZT-03**