

Zbiorcze zestawienie robót ziemnych

Odcinek A-B

Roboty drogowe

Nasyp [m ³]	146,02
Wykop [m ³]	729,17
Zużycie na miejscu [m ³]*	0,00

*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

Zbiorcze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	211,39
Humus projektowany [m ³]	26,07

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

253,60 m²

Pogłębienie wykopu

0,5 m

Wykopy

126,80 m³

Roboty ziemne na skrzyżowaniu

powierzchnia skrzyżowania

40,80 m²

Pogłębienie wykopu

0,5 m

Wykopy

20,40 m³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją

876,37 m³

- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją

185,32 m³

- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót

26,07 m³

- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału

146,02 m³

- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót

260,70 m²