

.....  
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

### FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł na:  
**"Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku portierni  
– RDW Chojnice".**

poniżej przedstawiamy kosztorys ofertowy:

Poz. Koszt.	Podstawa	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
<b>RUSZTOWANIE</b>						
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (2x9,0+2x8,50)x3	m <sup>2</sup>	105,00		
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,00		
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2x3,0	m	6,00		
<b>ROBOTY REMONTOWE DACHU</b>						
4	KNR 2-02W 0504-01	Montaż papy podkładowej gr. 4,0 mm (8,50x9,00)	m <sup>2</sup>	80,00		
5	KNR 2-02W 0504-0300	Montaż papy - warstwa wierzchnia temozgrzewalnej gr. 5,2 mm (8,50x9,00)	m <sup>2</sup>	80,00		
6	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka kominów z cegieł	m <sup>3</sup>	0,65		
7	KNR 4-01 0310-0200	Przemurowanie kominów z cegieł	m <sup>3</sup>	0,65		
8	NNRNKB 202 0539-03	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	26,30		
9	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe, kosze, obróbki wykuszy, okróbki kominów i okien ( 0.35*8,50+0,35*9,0) x2	m <sup>2</sup>	12,25		
10	NNRNKB 202 0547-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej 125 mm - montaż rynien 9,0	m	9,00		
11	NNRNKB 202 0547-02	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej 125 mm - montaż lejów spustowych 2	szt.	2,00		
12	NNRNKB 202 0547-04	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 125 mm - montaż denek rynnowych 4	szt.	4,00		
13	NNRNKB 202 0550-03	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 87 mm 2*3,00	m	6,00		
14	NNRNKB 202 0550-07	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 87 mm	szt.	2,00		
15	KNR 5- 080604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m	39,00		
16	KNR 5- 080618-01	Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy krzyżowych uniwersalnych	szt.	4,00		
17	KNNR 5 1304-0300	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej.	szt.	1		
18	Kalkulacja własna	Usługa dekaraska	kpł.	1		
<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>						
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - materiały z rozbiórki wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	0,65		
					<b>OGÓLEM</b>	
					(cena bez podatku VAT)	
					<b>Podatek VAT 23 %</b>	
					<b>OGÓLEM</b>	