

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Idzikowice
INWESTOR : Osadkowski Sp. z o.o.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Wołoszyn (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 2*9,6*53	m ² m ²	 1 017,600	
				RAZEM	1 017,600
2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.1	m ² m ²	 1 017,600	
				RAZEM	1 017,600
3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 14*16+17*15	m m	 479,000	
				RAZEM	479,000
4	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 25*14	m ² m ²	 350,000	
				RAZEM	350,000
5	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 2*10*12	m ² m ²	 240,000	
				RAZEM	240,000
6	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-04 0403-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych 14*53	m ² m ²	 742,000	
				RAZEM	742,000
8	KNR 4-04 0202-03	Rozebranie wolnostojących słupów (filarów) z kamienia o przekroju 900-1600 cm2 na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu 20*0,4*0,4*4	m ³ m ³	 12,800	
				RAZEM	12,800
9	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 14*6	m ² m ²	 84,000	
				RAZEM	84,000
10	KNR 4-04 1004-07	Przygotowanie płyt azbestowo-cementowych falistych z rozbiórki do użytku - złożenie na paletach dostarczonych przez Zamawiającego poz.1*1,5	szt. szt.	 1 526,400	
				RAZEM	1 526,400
11	KNR 2-11 1103-07	Transport lądowy płyt azbestowo-cementowych na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 30	t t	 30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR 4-04 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza 53*2*5*0,8+14*2*5*0,8+14*2*0,5*6*0,8	m ³ m ³	 603,200	
				RAZEM	603,200
13	KNR 19-01 0357-04	Rozebranie stropów odcinkowych gr. 1 cegły 53*14	m ² m ²	 742,000	
				RAZEM	742,000
14	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4*2,5*13*0,08	m ³ m ³	 10,400	
				RAZEM	10,400
15	KNNR 9 0804-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach 300	m m	 300,000	
				RAZEM	300,000
16	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNNR 9 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 53*3+9,2*4	m m	 195,800	
				RAZEM	195,800
19	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej 8*6	m m	 48,000	
				RAZEM	48,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 5-18 0803-06 analogia	Demontaż/zabezpieczenie skrzynki elektrycznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 19-01 0358-02	Wykucie z muru belek drewnianych	m		
		53*2*0,8	m	84,800	
				RAZEM	84,800
22	KNR 19-01 0358-07	Wykucie z muru wsporników, krutek wentylacyjnych, balustrad	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
23	KNR-W 2-25 0315-08	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie	m ²		
		6*5	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
24	KNR-W 2-25 0317-04	Furtki wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami z rur - rozebranie	m ²		
		2*3	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR-W 2-02 1802-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
26	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - wykonanie pręseł. Wygrozdzenie terenu rozbiórki oraz objazdu.	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
27	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - przygotowanie słupów. Wygrozdzenie terenu rozbiórki oraz objazdu.	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
28	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - ustawienie. Wygrozdzenie terenu rozbiórki oraz objazdu.	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
29	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - rozebranie	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
30	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
31	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
32	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
33	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		Krotność = 4	m ²	300,000	
		300			
				RAZEM	300,000
34	KNR 4-04 1002-02 analogia	Przerzut i uprzyzbowanie gruzu z gruzowiska. Przekruszenie cegieł ze ścian i stropu.	m ³		
		poz.12+poz.14+poz.13*0,25	m ³	799,100	
				RAZEM	799,100
35	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		100	m ³	100,000	
				RAZEM	100,000
36	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 20 km	m ³		
		100	m ³	100,000	
				RAZEM	100,000