

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	<b>KNR 0401 1305-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Przecinanie poprzeczne stali palnikiem prętów okrągłych o średnicy ponad 20 mm 114+112	226,0000	szt.
			Obmiar: 226,0000		
2	<b>KNR 0401 0104-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III 0,2*0,2m	9,6300	m3
			Obmiar: 9,6300		
3	<b>KNR 0401 0105-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	9,6300	m3
			Obmiar: 9,6300		
4	<b>KNR 0017 2608-0100</b>		[ IGM 1998R. WYD. I ] - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką/mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	176,0000	m2
			Obmiar: 176,0000		
5	<b>KNR 0401 0201-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej, ław fundamentowych	6,2100	m2
			Obmiar: 6,2100		
6	<b>KNRw 0401 0203-0100</b>		[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego, ław i stopów fundamentowych	1,1200	m3
			Obmiar: 1,1200		
7	<b>KNRw 0401 0703-0200</b>		[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Umocowanie siatki tynkarskiej cięto ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 6,9*0,18	0,5500	m2
			Obmiar: 0,5500		
8	<b>KNR 0508 0803-0200</b>		[ MGPIB 1998R. WYD. VI ] - Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie, głębokość do 8 cm, średnica do 20 mm 43 słupki x 4= 172	172,0000	szt.
			Obmiar: 172,0000		
9	<b>KNR 0508 0809-0100</b>		[ MGPIB 1998R. WYD. VI ] - Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach. montaż na ścianach lub stropach żywica klej do kotew osadzenie żywicy z kotwą fi 10 dł 12 cm wraz z materiałem	172,0000	szt.
			Obmiar: 172,0000		
10	<b>Analogia: KNR 0002 1603-0200</b>		[ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000 ] - Ogrodzenie z siatki o wysokości do 1,50 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, rozstaw słupków 2,4 m panel 6/5/6 wys 1430*2500 dł sł 60mm *40mm*2mm + uchwyty sruby kpl systemowy	110,8000	m
			Obmiar: 110,8000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
11	<b>KNRw 0401 0212-0400</b>		[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - mechanicznie  Młot elektryczny bez kompresora	2,0000	m3
			Obmiar: 2,0000		
12	<b>KNR BC02 0210-0200</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szpenej na powierzchniach konstrukcji betonowych pionowych	176,0000	m2
			Obmiar: 176,0000		
13	<b>KNR 0202 0902-0100</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, ścian płaskich i powierzchni poziomych, balkonów, loggii.	176,0000	m2
			Obmiar: 176,0000		
14	<b>Analiza własna:</b>		Kotener 5 m3	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
15	<b>KNR 0202 1804-1100</b>		[ MGPIB 1999R ] - Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m, z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie.  panel 6/5/6 wys 1430*2500 dł sł 60mm *40mm*2mm + uchwyty sruby kpl systemowy wraz z deską i łącznikiem podmurówki stopa montażowa 2D	178,0000	m
			Obmiar: 178,0000		
16	<b>KNR BC02 0619-0102</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Malowanie elewacji jednokrotne farbą silikatową TAGOSIL - Profi	155,0000	m2
			Obmiar: 155,0000		
17	<b>KNR BC02 0619-0201</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Malowanie elewacji farbą silikatową TAGOSIL - Profi - dopłata za drugie malowanie	155,0000	m2
			Obmiar: 155,0000		
18	<b>KNR 0404 1107-0100</b>		[ WYDANIE III 1994R. ] - Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km  ROZLICZENIE Z INWESTOREM ZA ZŁOM z godnie F-rą	3,0000	t
			Obmiar: 3,0000  Mnożniki: R = 0,9550		
19	<b>KNR 0404 1107-0400</b>		[ WYDANIE III 1994R. ] - Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	3,0000	t
			Obmiar: 3,0000  Krotność: 6,0000  Mnożniki: R = 0,9550		