
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Zagospodarowanie terenu przy SP nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu"
ADRES INWESTYCJI: Kowaniec 125A, 34-400 Nowy Targ
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Nowy Targ
ADRES INWESTORA: ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

DATA OPRACOWANIA: 26.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
26.10.2021

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
ALEKSANDRA GOŚ
ul. Wyzynna 16/47, 20-560 Lublin
NIP 7122977432 REGON 387381953
tel. 731 713 999

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	SST 1.3		Demontaż istniejących urządzeń zabawowych	kpl		
d.1	kalk. własna					
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNNR 3		Zerwanie górnej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM i SBR	m2		
d.1	0801-07					
			385	m2	385,000	
					RAZEM	385,000
3	kalk. własna		Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych obiektów	kpl		
d.1						
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYLEWANA PLACU ZABAW			
4	KNR 2-23		Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 5 cm na istniejącej podbudowie z kruszyw	m2		
d.2	0105-03 0105-04					
			385	m2	385,000	
					RAZEM	385,000
5	SST 5.1		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej - warstwa SBR	m2		
d.2	kalk. własna					
			385	m2	385,000	
					RAZEM	385,000
6	SST 5.1		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej - warstwa EPDM	m2		
d.2	kalk. własna					
			385	m2	385,000	
					RAZEM	385,000
3			DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA			
7			Dostawa i montaż - DRABINKA POZIOMA	szt		
d.3	kalk. własna					
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Dostawa i montaż - ZESTAW CZTEROWIEŻOWY	szt		
d.3	kalk. własna					
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
9			Dostawa i montaż - PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA	szt		
d.3	kalk. własna					
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
10			Dostawa i montaż - HUŚTAWKA PODWÓJNA	szt		
d.3	kalk. własna					
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
11			Dostawa i montaż - HUŚTAWKA WAGOWA	szt		
d.3	kalk. własna					
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12			Dostawa i montaż - SPRĘŻYNOWIEC BUJAK	szt		
d.3	kalk. własna					
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
13			Dostawa i montaż - ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY	szt		
d.3	kalk. własna					
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
14			Dostawa i montaż - REGULAMIN	szt		
d.3	kalk. własna					
			1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
15 d.3	kalk. własna		Dostawa i montaż - ŁAWKA Z OPARCIEM	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
16 d.3	kalk. własna		Dostawa i montaż - KOSZ NA ŚMIECI	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000