

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej  
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego  
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)  
dla zadania pod nazwą :

**„Remont POZ przy ul. Róży Wiatrów 11B  
4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”**

Realizacja zadania obejmuje:

- rozebranie ścianki działowej z g-k wraz z odłączeniem instalacji elektrycznej;
- zabezpieczenie posadzek i stolarki przed pracami malarskimi;
- postawienie ścianki działowej w nowym miejscu celem zwiększenia powierzchni rejestracji;
- przygotowanie ścian i sufitów przychodni do malowania (ściany są wyłożone tapetą do malowania);
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów;
- postawienie w gabinecie zabiegowym ścianki modułowej rozsuwanej;
- zakres branży elektrycznej:
  - wymiana oświetlenia na oświetlenie LED z zapewnieniem normatywnego natężenia oświetlenia wg normy PN-EN12464-1:2012. Lokalizacje opraw dostosować do istniejących wypustów oświetleniowych;
  - wymiana osprzętu elektroinstalacyjnego z wyłączeniem łączników oświetlenia lamp bakteriobójczych;
  - wykonanie nowej instalacji elektrycznej w nowo postawionej ścianie g/k, z wykorzystaniem istniejących obwodów zasilających (dotyczy instalacji oświetlenia i gniazd 230V ogólnego przeznaczenia);
  - wymiana wentylatorów łazienkowych;
  - wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z opisaniem wszystkich obwodów elektrycznych;
  - wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie edytowalnej (dwg + docx + PDF);
- zakres branży niskoprądowej (SSWiN):
  - wymiana wszystkich czujek PIR;
  - uruchomienie, testowanie instalacji alarmowych;
  - wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie edytowalnej (dwg + docx + PDF);
- zakres branży teletechnicznej:
  - demontaż istniejących kanałów kablowych wraz z okablowaniem i osprzętem elektroinstalacyjnym;
  - montaż nowej szafy LPD wraz z wyposażeniem osprzętu pasywnego;
  - montaż nowych kanałów elektroinstalacyjnych z przegrodą;
  - montaż nowych punktów ZPK:
    - gab. lek. nr1 ZPK1 4xRJ45 zamontować na wysokości 30cm,
    - recepcja ZPK2 6xRJ45 powyżej blatu biurka,
    - gab. Zabiegowy ZPK3 3xRJ45 powyżej blatu biurka,  
ZPK4 2xRJ45 zamontować na wysokości 30cm,

- gab. lek. nr2 ZPK5 4xRJ45 zamontować na wysokości 30cm,  
ZPK6 5xRJ45 zamontować na wysokości 30cm.
- montaż rozdzielnicy zasilania dedykowanego (materiał z demontażu);
- ułożenie nowej instalacji elektrycznej pod zasilane obwodów gniazd zasilania dedykowanego typu DATA;
- montaż osprzętu sieciowego KEYSTONE, gniazd 230V typu DATA.
- pomiar instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie edytowalnej (dwg + docx + PDF);

**UWAGA:**

1. Do doboru opraw oświetleniowych w trakcie realizacji zadania Wykonawca wykona obliczenia natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN12464-1:2012 potwierdzające wymagane natężenie oświetlenia.
2. Wykonawca przed zamówieniem materiałów instalacyjnych przedstawi do akceptacji Zamawiającego karty materiałowe.
3. Wykonawca podłączy i uruchomi wszystkie lampy bakteriobójcze. Wymianie nie podlegają łączniki wraz z sygnalizacją w obwodzie sterowania lampami bakteriobójczymi.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie wymiany czujek PIR instalacji SSWiN na 5 dni przed przystąpieniem do prac instalacyjnych.
5. Wszystkie elementy instalacji wraz z okablowaniem, co 10 m oraz na jego końcach należy umieścić oznaczniki o numerze obwodu i z jakiej rozdzielnicy lub punktu LPD jest zasilony. Numeracja ma mieć odzwierciedlenie w protokołach z pomiarów instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
6. Wykonawca na wszystkie wykonane elementy instalacyjne wykona dokumentację powykonawczą w formie edytowalnej (dwg + docx + PDF) i przekaże je Zamawiającemu.

**Oferent przedstawi:**

1. Kosztorys ofertowy pełny – z rozwinięciem pozycji.
2. Akceptację rozpoczęcia prac od dnia 09.08.2021.
3. Termin realizacji zadania.
4. Gwarancję na wbudowane materiały i wykonane prace ..... m-cy.
5. Osobę, która będzie uprawniona do podpisania umowy.
6. Osobę do nadzorowania robót.

**Wymagania:**

1. Farby użyte do malowania muszą być zmywalne i posiadać atesty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia w tym do sal zabiegowych.
2. Na realizowane prace Zamawiający będzie wymagał przedstawienia atestów i certyfikatów na zastosowane materiały.

**Uwagi:**

Oferty z robocizną wycenioną poniżej minimalnej stawki godzinowej, określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., zostaną odrzucone.

Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury.

Ofertę należy przesyłać przez platformę zakupową.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

Mariola Jamka – st. insp. ds. budowlanych tel. 261 660 881 oraz

Wojciech Małowiński-Rogała – st. insp. ds. elektrycznych tel. 261 660 640