




Rzut




Przekrój B-B




Przekrój A-A




Elewacja frontowa



Elewacja tylna



Elewacja boczna



UWAGA:
Drewno sosnowe klasy C24, wilgotność <21 %, zaimpregnowane środkiem grzybobójczym i pleśniobójczym oraz ognichronnym metodą ciśnieniową.

Wszystkie elementy drewniane malowane w kolorze wskazanym przez Inwestora.

Wszystkie elementy drewniane łączone za pomocą systemowych łączników stalowych, ocynkowanych. Wiata mocowana do podłoża za pomocą sytemowych stóp stalowych ocynkowanych.

Pokrycie z gonta papowego, w kolorystyce wybranej przez Inwestora, na deskowaniu pełnym z desek gr. 28mm, łączonych pióro-wpust..

AN-GO PROJEKT, Anna Gołąb ul. Rynek 11/9, 59-220 Legnica			
Zadanie	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym		Projekt zagospodarowania terenu
Adres	ul. Cmentarna, 59-500 Złotoryja działka nr 71 obręb: 0004, OBRĘB 4 jed. ewid. 022602_1 Złotoryja		
Tyt. rys.	Wiata na 3 kontenery śmietnikowe		Skala 1:50
Projektant upr. proj. nr 230/87/Uw w spec. architektoniczne	mgr inż. arch. Waldemar Serafinowicz		Data 20.08.2021
			Rys. nr
			PZT4