Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Posadzka
101	KOMERCJA	23.32 m2	w gestii najemcy (P22)
102	KOMERCJA	16.43 m2	w gestii najemcy (P22)
103	KOMERCJA	16.43 m2	w gestii najemcy (P22)
104	KOMERCJA	16.43 m2	w gestii najemcy (P22)
105	KOMERCJA	16.43 m2	w gestii najemcy (P22)
106	KOMERCJA	14.31 m2	w gestii najemcy (P22)
107	INFORMACJA MIEJSKA	7.08 m2	w gestii najemcy (P22)
108	INFORMACJA LOTNISKOWA	8.30 m2	w gestii najemcy (P22,P22.1)
109	KS06	17.11 m2	terazzo (P12,P12.1,P13)
110	WIATROŁAP	25.24 m2	wycieraczka (P35)
111	KOMERCJA	16.28 m2	w gestii najemcy (P22)
112	KOMERCJA	16.43 m2	w gestii najemcy (P22)
113	KOMERCJA	16.43 m2	w gestii najemcy (P22)
114	KOMERCJA	16.43 m2	w gestii najemcy (P22)
115	KOMERCJA	29.30 m2	w gestii najemcy (P22)
117	HALA PRZYLOTÓW	870.02 m2	granit (P18,P19)
118	KOMERCJA	15.33 m2	w gestii najemcy (P22,P26)
119	KOMERCJA	14.02 m2	w gestii najemcy (P26)
120	KOMERCJA	20.57 m2	w gestii najemcy (P22)
121	KOMERCJA	20.57 m2	w gestii najemcy (P22,P26)
122	KOMERCJA	21.61 m2	w gestii najemcy (P22)
123	TOALETA MĘSKA	27.02 m2	granitogres (P15,P23)
124	SZACHT	1.52 m2	
125	KS02	37.20 m2	terazzo (P12,P12.1,P13)
126	SZACHT	1.75 m2	
127	TOALETA DAMSKA	38.54 m2	granitogres (P15,P23)
128	KORYTARZ	20.89 m2	granit (P18)
129	WNĘKA. ELEKTR.	1.03 m2	beton impregnowany (P17.1)
130	POM. PORZĄDKOWE	3.59 m2	granitogres (P15)
131	POM. MATKI Z DZIECKIEM	4.35 m2	granitogres (P15)
132	TOALETA MĘSKA	13.48 m2	granitogres (P15)
133	TOALETA NIEPEŁNOSPR.	5.47 m2	granitogres (P15)
134	PRZEDSIONEK	4.07 m2	granitogres (P17)
135	TOALETA DAMSKA	10.91 m2	granitogres (P15)
136	POM. MATKI Z DZIECKIEM	5.21 m2	granitogres (P15)
137	TOALETA NIEPEŁNOSPR.	5.13 m2	granitogres (P15)
138	ANEKS KUCHENNY UC	14.06 m2	granitogres (P17)
139	ANEKS KUCHENNY UC/RG	13.43 m2	granitogres (P17)
140	PROFILING UC	6.99 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
141	UC – KANAŁ ZIELONY	73.27 m2	granit (P18)
142	MONITORING	17.50 m2	granitogres (P17)
143	POM. BIUROWE	14.46 m2	granitogres (P17)
144	KIEROWNIK ZMIANY UC	14.46 m2	granitogres (P17)
145	DEPOZYT	11.41 m2	granitogres (P17)
146	POKÓJ KONTROLI OSOBISTEJ	5.46 m2	granitogres (P15)
147	UC – KANAŁ CZERWONY	46.64 m2	granitogres (P17)
148	PROFILING UC	7.26 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
149	PROFILING UC	7.12 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
150	UC – KANAŁ ZIELONY	73.27 m2	granit (P18)
151	KOMERCJA	21.61 m2	w gestii najemcy (P22)
152	KOMERCJA	13.45 m2	w gestii najemcy (P22)
153	POLICJA	14.03 m2	granitogres (P17)
154	REW.OS.POLICJI	3.82 m2	granitogres (P15)
155	ANEKS KUCHENNY POLICJA	6.88 m2	granitogres (P15)
156	BAGAŻ ZAGINIONY – MAGAZYN – AGENT 1 I 2	20.28 m2	granitogres (P17)
157	POM. BIUROWE UC/RG	23.42 m2	granitogres (P17)
158	POM. BIUROWE SOL	9.50 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3–66%),granitogres (P17–34%)
159	KIEROWNIK RG	5.61 m2	granitogres (P17)
160	BAGAŻ ZAGINIONY – BIURO AIRSIDE – AGENT 1 I 2	15.25 m2	granitogres (P17)
161	ŚLUZA DLA WÓZKÓW	12.91 m2	granitogres (P17)
162	POM. BIUROWE UC	11.44 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
163	KOMERCJA	11.52 m2	w gestii najemcy (P22)
164	KIEROWNIK TERMINALA	14.44 m2	granitogres (P17)
165	ZAPLECZE KOMERCJI	13.47 m2	w gestii najemcy (P22)
166	POM. TELETECH. SOL	3.82 m2	granitogres (P17)
167	KS01	37.20 m2	granit (P10,P36)
168	KORYTARZ	53.97 m2	granit (P18)
169	WINDA OSOBOWA	2.31 m2	
170	POM. DLA OSÓB NIEDPUSZCZONYCH DO WJAZDU NA TERYTORIUM RP (OBYWATELE UE)	11.34 m2	linoleum (P9)
171	POM. DLA OSÓB NIEDPUSZCZONYCH DO WJAZDU NA TERYTORIUM RP (OBYWATELE UE)	12.70 m2	linoleum (P9)

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Posadzka
172	POM. DLA OS. UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STATUS UCHODZCY	15.29 m2	linoleum (P9)
173	POM. DLA OSÓB NIEDOPUSZCZONYCH DO WJAZDU NA TERYTORIUM RP (OBYWATELE Z POZA UE – MĘŻCZYŹNI)	17.15 m2	linoleum (P9)
174	POM. DLA OSÓB NIEDOPUSZCZONYCH DO WJAZDU NA TERYTORIUM RP (OBYWATELE Z POZA UE – MĘŻCZYŹNI)	11.81 m2	linoleum (P9)
175	POM.SOCJALNE	11.02 m2	granitogres (P15)
176	WĘZEŁ SANITARNY	7.88 m2	granitogres (P15)
177	KORYTARZ	32.10 m2	granitogres (P17)
178	POKÓJ SOCJALNY SG	28.23 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
179	POM. DLA OSÓB NIEDOPUSZCZONYCH DO WJAZDU NA TERYTORIUM RP (OBYWATELE Z POZA UE – KOBIETY)	12.89 m2	linoleum (P9)
180	TOALETA NIEPEŁNOSPR.	5.83 m2	granitogres (P15)
181	TOALETA NIEPEŁNOSPR.	5.71 m2	granitogres (P15)
182	POM. MATKI Z DZIECKIEM	3.79 m2	granitogres (P15)
183	TOALETA MĘSKA	14.74 m2	granitogres (P15)
184	TOALETA DAMSKA	11.40 m2	granitogres (P15)
185	POM. PRZESZUKAŃ	7.20 m2	granitogres (P16)
186	KIEROWNIK ZMIANY SG	9.25 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
187	OFICER EMIGRACYJNY SG	9.95 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
188	KIEROWNIK KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO	6.86 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
189	WIATROŁAP	11.47 m2	wycieraczka (P35)
190	WIATROŁAP	11.55 m2	wycieraczka (P35)
191	WIATROŁAP	11.55 m2	wycieraczka (P35)
192	WIATROŁAP	11.32 m2	wycieraczka (P35)
193	HALA PRZYLOTÓW NON SCHENGEN	386.90 m2	granit (P18,P38)
194	POKÓJ WIZOWY	18.69 m2	granitogres (P17)
195	KONTROLA PASZPORTOWA	107.30 m2	granit (P18)
196	POM. PIERWSZEJ POMOCY	7.24 m2	granitogres (P17)
197	II LINIA WSPARCIA OPERACYJNEGO SG	12.14 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3)
198	KORYTARZ	60.33 m2	granit (P18,P19)
199	SORTOWNIA – PRZYLOTY	533.73 m2	beton impregnowany (P20,P37)
200	KS04	5.40 m2	terazzo (P12.1)
201	HALA ODBIORU BAGAŻU	1844.95 m2	granit (P18,P38)
202	SZACHT	5.36 m2	
203	KS05	9.66 m2	terazzo (P12,P12.1)
204	SORTOWNIA – BAGAŻ PONADNORMATYWNY	45.93 m2	beton impregnowany (P25)
205	DEKLARACJA UC – ZAPLECZE	8.37 m2	granit (P18)
206	STANOWISKO KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DLA BAGAŻU PONADNORMATYWNEGO	10.65 m2	granit (P19)
207	DEKLARACJA UC	7.45 m2	podłoga podniesiona (30.2)
208	STANOWISKA CHECK–IN	187.24 m2	podłoga podniesiona+PCV (P30–34%),beton impregnowany (P24–66%)
209	SORTOWNIA – ODLOTY	2227.03 m2	beton impregnowany (P20,P25)
210	KORYTARZ	57.66 m2	granitogres (P17)
211	MAGAZYN PIROTECHNICZNY SG	26.60 m2	granitogres (P17)
212	MAGAZYN PODRĘCZNY HANDLING	11.66 m2	granitogres (P17)
213	DYSPOZYTOR SORTOWNI / PLANOWANIE SORTOWNI	15.06 m2	granitogres (P17)
214	KONTROLA MANUALNA BAGAŻU REJESTROWANEGO	18.88 m2	granitogres (P17)
215	POM.SOCJALNE	16.02 m2	granitogres (P15)
216	TOALETA DAMSKA	7.09 m2	granitogres (P15)
217	TOALETA MĘSKA	13.68 m2	granitogres (P15)
218	SZACHT	3.07 m2	
219	KS03	18.72 m2	terazzo (P12.1,P13.1)
220	KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA STREFY ZASTRZEŻONEJ + CMC	25.57 m2	granitogres (P17)
221	PUNKT WYDAWANIA PRZEPUSTEK	4.55 m2	granitogres (P17)
223	KASY	49.22 m2	w gestii najemcy (P22)
224	POWIERZCHNIA KOMERCYJNA – LANDSIDE	49.94 m2	w gestii najemcy (P22)
226	HALA CHECK–IN	1650.12 m2	granit (P18,P19)
227	WIATROŁAP	16.00 m2	wycieraczka (P35)
228	WIATROŁAP	16.00 m2	wycieraczka (P35)
229	POM. MASZYNY CZYSZCZĄCEJ	7.46 m2	granitogres (P17)
230	PRZEJŚCIE SŁUŻBOWE	4.01 m2	granit (P18)
231	KORYTARZ	6.41 m2	granitogres (P17)
232	SERWEROWNIA UC	9.21 m2	podłoga podniesiona (P30)
233	PRZEDSIONEK	2.97 m2	beton impregnowany (P24)
235	PRZEDSIONEK	6.03 m2	podłoga podniesiona+granitogres (P30.3–64%),granitogres (P17–36%)
236	WNĘKA. ELEKTR.	1.47 m2	beton impregnowany (P17.1)
237	SZACHT	0.71 m2	
238	DYŻURKA POLICJI	5.25 m2	granitogres (P15)
239	TOALETA	5.01 m2	granitogres (P15)
		9806.30 m2	

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS
24V	WYPUST KABLOWY 24V DC
230V	WYPUST KABLOWY 230V AC
400V	WYPUST KABLOWY 400V AC
	GNIAZDO POJEDYŃCZE 230V AC P/T (W CZĘŚCI TECHNICZNEJ N/T) OGÓLNEGO UŻYTKU
	GNIAZDO POJEDYŃCZE 230V AC IP44 P/T (W CZĘŚCI TECHNICZNEJ N/T)
	ZESTAW 3 GNIAZD POJEDYŃCZYCH 230V AC IP44 W RAMCE P/T
2:1:1	ZESTAW GNIAZD 230V AC: 2 BIAŁE, 1 CZERWONE, 1 LOGICZNE W RAMCE P/T
2:2:2	ZESTAW GNIAZD 230V AC: 2 BIAŁE, 2 CZERWONE, 2 LOGICZNE W RAMCE P/T
2:1:1	ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH 230V AC: 2 BIAŁE, 1 CZERWONE, 1 LOGICZNE
2:2:2	ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH 230V AC: 2 BIAŁE, 2 CZERWONE, 2 LOGICZNE
2:2:4	ZESTAW GNIAZD 230V AC: 2 BIAŁE, 2 CZERWONE, 4 LOGICZNE W RAMCE P/T
2:2	ZESTAW GNIAZD 230V AC: 2 BIAŁE, 2 CZERWONE W RAMCE P/T
2:4:2	ZESTAW GNIAZD 230V AC: 2 BIAŁE, 4 CZERWONE, 2 LOGICZNE W RAMCE P/T
3:4:4	ZESTAW GNIAZD 230V AC: 3 BIAŁE, 4 CZERWONE, 4 LOGICZNE W RAMCE P/T
0:1:1	ZESTAW GNIAZD AC: 1 CZERWONE, 1 LOGICZNE
	GNIAZDO SIŁOWE 400V AC 16A (32A)
	ZESTAW INSTALACYJNY 1x400V, 1x230V
	ZESTAW INSTALACYJNY 1x400V/63A, 3x230V
	WYŁĄCZNIKI POŻAROWE DLA SORTOWNI ORAZ POZOSTAŁEJ CZĘŚCI NOWEGO TERMINALA
	GNIAZDO PODWÓJNE 230V AC P/T (W CZĘŚCI TECHNICZNEJ N/T) OGÓLNEGO UŻYTKU
SK	STEROWNIK KLIMAKONWEKTORA
2:2	ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH 230V AC : Hala check–in
	ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH OGÓLNEGO UŻYTKU 230V AC : Hala check–in
TPA-0N/36	OZNACZENIE OBWODU: ROZDZIELNICA/NR OBWODU

INSTALACJE W POMIESZCZENIACH SORTOWNI ROZPROWADZAĆ N/T W RURKACH TYPU RL.
W TOALETACH OGÓLNODOSTĘPNYCH WSZYSTKIE UMYWALNI, PISUARY I MUSZLE WC, WYPOSAŻONE SĄ W AUTOMATYKĘ. DO KAŻDEGO URZĄDZENIA DOPROWADZIĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZGODNIE Z WYDANYM OBWODEM NA POMIESZCZENIE.

UKŁAD SIECI TNC-S, TNS
OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

REWIZJE I ZMIANY:		
INDEX:	OPIS ZMIANY:	DATA:

SCHEMAT POZIOMÓW



SCHEMAT OBIEKTU



ZLECENIODAWCA: PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA Sp. z o. o.
ADRES ZLECENIODAWCY: ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU TERMINALA PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
UL. BUKOWSKA 285, 60-189 POZNAŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATREM S.A. UL. CZOŁGOWA 4, ZŁOTNIKI 62-002 SUCHY LAS

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
dr inż. Michał Cyrankik	15/87/PW	

OPRACOWUJĄCY: Przemysław Piotrowski, Artur Frąszczak

SPRAWDZAJĄCY:

GENERALNY WYKONAWCA: HOCHTIEF POLSKA S.A. ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa; ODDZIAŁ W POZNANIU ul. Niepodległości 6 60-967 Poznań tel.: +4861 859 22 00 faks: +4861 859 09 67

ZATWIERDZENIE INŻYNIERA: | DATA:

INŻYNIER: ECM Group Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

BRANŻA:	STADIUM:	SKALA:
ELEKTRYCZNA	PROJEKT POWYKONAWCZY	1:100

TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja gniazd i zasilania urządzeń. Segmenty ABCPSZW2 poziom 0

NUMER RYSUNKU: EE-GN-02-001

DATA: 2012-01-25 | REWIZJA: Rew. -