


BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI
RZUT PODDASZE – ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ PPOŻ
Numer rysunku E – 09
Skala 1 : 100



OZNACZENIA SYMBOLI:

	Oprowa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna, IP min. 44. Źródło LED skierowane w dół. Strumień świetlny 218lm.
	Znaki ewakuacyjne fastoryzowane wskazujące kierunki ewakuacji, montować na wysokości 2,5m. Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych zgodnie z opracowaniem ochrony przeciwpożarowej.
	Oprowa oświetlenia awaryjnego wewnętrzna, min. IP54 Strumień świetlny 282 lm.
	Przycisk Przeciwpożarowego Wyłączniak Prądu (PPW) typu "Zbić szybko"
	Przycisk Przewietrzania PP otwarcie/zamknięcie kłap dymowych
	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP typu "Zbić szybko"
	Centrala oddymiania
	Czułka optyczna dymu (opcjonalnie)
	Przycisk przewietrzający PP
	Centrala alarmowa np. SATEL INTEGRA 64
	Czułka PIR np. LC-104-PIMW/LC-102-PIGBSS
	Kontaktron np. MC440
	Ekspander wejść np. CA-64E
	Manipulator LCD np. INT-KLCD
	Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny np. RA-200
	Kamera IP 2Mpx 2,8-12mm kopułkowa ED1002V1

SZKOŁA W PRZYŁĘKACH – RZUT PODDASZA
– ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ PRZECIPOŻAROWYCH
– ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI SSWiN

INWESTOR:
GMINA BIAŁE BŁOTA
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI
działka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Białe Błota, powiat bydgoski
nr ewid. 040301_2.0009.85/1, 040301_2.0009.85/2

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych
"BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Legi 1/27, 86-300 Gruzdzisz

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PODDASZE
ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ PPOŻ

SKALA:
1 : 100

BRANŻA:
BUDOWLANA

FAZA:
PBW

DATA:
20.05.2022 r.

NUMER RYSUNKU:
E - 09

FUNKCJA:
PROJEKTANT
MGR INŻ. JÓZEF SZKULTECKI
upr. instalacyjne - elektryczne
nr 5642/GD/93
POM-WZ3-ZIM-YEA

PODPIS:

FUNKCJA:
SPRAWDZAJĄCY
MGR INŻ. MIECZYSLAW
ZWOLIŃSKI
upr. instalacyjne - elektryczne
nr 81/Gd/01

PODPIS: