


PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:100/250



Poziom porównawczy 217,00 m n.p.m.		Zbiornik	Studz.	Pomiar
Rzędna terenu projektowanego	224,40	224,27		224,34
Rzędna dna kanału	223,33	223,44		223,59
Zagłębienie dna kanału [m]	1,07	0,83		0,75
Odległości [m]		7,5		7,5
Spadek				
Materiał	DN 160PVC;SN8			
Długość trasy [m]	0,0	7,5		15,0

PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ


**BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU TWÓRCZOŚCI
I ANIMACJI KULTURALNEJ**

LEGENDA:

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| ZB | – proj. zbiornik bezodpływowy |
| S1 | – proj. studzienka inspekcyjna |

UWAGA:

1. Montaż zbiornika bezodpływowego wykonać wg instrukcji producenta.

 <p>BIURO INŻYNIERSKIE Bogumiła Bytnar Projektowanie domów</p>		<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</p>	
<p>ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwówek Śląski tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76 strona www: bogumilabytnar.pl e-mail: biuro@bogumilabytnar.pl</p>		<p>NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442</p>	
<p>PROJEKT BUDOWLANY:</p>		<p>PROJEKT BUDOWLANY:</p>	
<p>BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU TWÓRCZOŚCI I ANIMACJI KULTURALNEJ</p>		<p>BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU TWÓRCZOŚCI I ANIMACJI KULTURALNEJ</p>	
TYTUŁ:	PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	DATA:	21 KWIETNIA 2020
OBIEKT:	BUDOWNEK USŁUGOWY	SKALA:	1:100/250
BRANŻA:	SANITARNA	NR RYS.:	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
LOKALIZACJA:	dzieln. nr 176/4, 174 139/4 obrab. 021203.5.0007 GĄSZÓW jedn. ewid. LWÓWEK ŚLĄSKI-obszar wiejski		
INWESTOR:	GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. ANETA GRZESZCZYK uprawnienie budowlane nr 43/DSOK/2014 w specjalności architektonicznej	PODSZ:	S2
OPRACOWAŁ:	mgr inż. WOJCIECH TOMKÓW uprawnienie budowlane nr 130/DOS/10 w specjalności instalacje sanitarne	PODSZ:	