


UWAGA!

- Nawiewniki , 35 m³/h montować w górnej ramie okna
- Przekrój przewodów wentylacyjnych 17x12 - 6 szt
- Wysokość czynna przewodów wentylacyjnych min. 4,00m
- Kratka wentylacyjna 11x20



UWAGI:

- Uzupełnieniem niniejszego rysunku technicznego stanowi dołączony opis techniczny.
- Materiały budowlane należy stosować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
- Wykonawca przed zamówieniem materiałów budowlanych oraz przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury.
- W przypadku zaistnienia sytuacji innej niż wynikało to z założeń projektu budowlanego należy wezwąć projektanta.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP.	NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
[-]	[-]	[-]	[-]	[m²]
1	101	wiatrotop	plytki ceramiczne	2,25
2	102	kuchnia	plytki ceramiczne	6,52
3	103	pom. gospodarcze	plytki ceramiczne	4,73
4	104	WC	plytki ceramiczne	5,01
5	105	sdia	plytki ceramiczne	36,77

SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ:

55,28

ZESTAWIENIE URZADZEŃ W WC

OZNACZENIE URZADZENIA	NAZWA	WYMIAR	ILUŚĆ
[-]	[-]	[cm]	[szt]
1	misia usłupowa	l=70, h=50	1
2	pisuar	42x30x26	1
3	umywalko	60x50 h=85	1
4	sztaka na środki czystości z wbudowanym zlewem jednokomorowym gospodarczym	60x49x180 40x40 h=40	1
5	zwońer ø 15 mm ze złączką na wqz	—	1
6	wpusł podłogowy	15x15	1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ul. Asnyka nr 1, 59–600 Lwówek Śląski
tel: +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76

e-mail: biuro@bogumilobytnar.pl

NIP: 616–111–88–85 REGON: 230472442

PROJEKT BUDOWLANY:

BUDOWA
WIEJSKIEGO
DOMU TWÓRCZOŚCI I
ANIMACJI KULTURALNEJ

TYTUŁ:	RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O.	DATA:
OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY	21 KWIETNIA 2020
BRANŻA:	SANITARNIA	SKALA:
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50
LOKALIZACJA:	działki nr 176/4, 174, 139/4 obręb 021203_5.0007 GĄSZÓW jedn. ewid. LWÓWEK ŚLĄSKI–obszar wiejski	NR RYS.:
INWESTOR:	GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A 59–600 LWÓWEK ŚLĄSKI	S/1
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. ANETA GRZESZCZYK uprawnienie budowlane nr 43/DSOK/2014 w specjalności architektonicznej	PROG:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Tonków uprawnienie budowlane nr 130/DOŚ/10 w specjalności sieci i inst. sanitarne	