


RZUT STROPU NAD PARTEREM, skala 1:50



- UWAGI:**
- 1) Uzupelnieniem niniejszego rysunku technicznego stanowi dołączony opis techniczny.
 - 2) Materiały budowlane należy stosować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
 - 3) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 - 4) Wykonawca przed zamówieniem materiałów budowlanych oraz przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury.
 - 5) W przypadku zaistnienia sytuacji innej niż wynikało to z założeń projektu budowlanego należy wezwąć projektanta.

- LEGENDA:**
- pustaki zodeklowane
 - elementy żelbetowe
 - skucie stopek belek stropowych

- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:**
- belki o długości 2,10 m – 1 szt.
 - belki o długości 2,40 m – 2 szt.
 - belki o długości 2,70 m – 12 szt.
 - belki o długości 5,90 m – 13 szt.
 - pustaki przelotowe – 261 szt.
 - pustaki przelotowe przecięte – 9 szt.
 - pustaki zodeklowane pełne – 77 szt.
 - pustaki zodeklowane przecięte – 9 szt.
 - słotki s1 3000x650 mm – 10 szt.
 - słotki s2 910x650 mm – 2 szt.
 - słotki s3 1930x1100 mm – 1 szt.
 - słotki s4 640x650 mm – 1 szt.
 - słotki s5 1180x1100 mm – 1 szt.
 - słotki s6 920x650 mm – 1 szt.
 - słotki s7 2530x1100 mm – 1 szt.

beton klasy: C20/25
górny poziom stropu: +3,27 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INŻYNIERSKIE
Bogumiła Bytnar
Projektowanie domów
1991

ul. Asnyka nr 1, 59–600 Lwówek Śląski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e-mail: biuro@bogumilabytnar.pl

NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

PROJEKT WYKONAWCZY:

BUDOWA
WIEJSKIEGO
DOMU TWÓRCZOŚCI I
ANIMACJI KULTURALNEJ

| | | |
|--------------|---|------------------|
| TYTUŁ: | RZUT STROPU NAD PARTEREM | DATA: |
| OBIEKT: | BUDYNEK USŁUGOWY | 21 KWIETNIA 2020 |
| BRANŻA: | KONSTRUKCYJNA | SKALA: |
| STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY | 1:50 |
| LOKALIZACJA: | dziółki nr 176/4, 174 i 139/4 obręb 021203.5.0007 GASZÓW jedn. ewid. LWÓWEK ŚLĄSKI–obszar wiejski | NR RYS.: |
| INWESTOR: | GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI | K/4 |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. ANETA GRZESZCZYK uprawnienia budowlane nr 43/D50KK/2014 w specjalności architektonicznej | opis |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. ROBERT NAUDZIOŃEK uprawnienia budowlane nr 78/DOŚ/03 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | opis |
| ASISTENT: | inż. BOGUMIŁA BYTNAR uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | opis |
| ASISTENT: | mgr inż. TOMASZ TURKONIAK | opis |