


PRZEWODY PV DO MODUŁÓW PV



- GNIAZDO SIŁOWE
- GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.
- INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDyp 3x2.5mm<sup>2</sup>
- INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm<sup>2</sup>
- INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
- GNIAZDO POD ZMYWARKĘ EL. NA WYS. 0.4m OD POSADZKI
- GNIAZDA NAD MEBLAMI KUCHENNymi NA WYS. 1.1–1.2m OD POSADZKI
- GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRZYGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
- POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2–0.3m OD POSADZKI

- UWAGI:
- 1) Uzupelnieniem niniejszego rysunku technicznego stanowi dołączony opis techniczny.
  - 2) Materiały budowlane należy stosować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
  - 3) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
  - 4) Wykonawca przed zamówieniem materiałów budowlanych oraz przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury.
  - 5) W przypadku zaistnienia sytuacji innej niż wynikało to z założeń projektu budowlanego należy wezwąć projektanta.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
LP.	NUMER	NAZWA	RODZAJ
POMIESZCZENIA		POMIESZCZENIA	POSADZKI
[–]		[–]	[m <sup>2</sup> ]
1	101	wiatrołap	płytki ceramiczne
2	102	kuchnia	płytki ceramiczne
3	103	pom. gospodarcze	płytki ceramiczne
4	104	WC	płytki ceramiczne
5	105	środa	płytki ceramiczne
SUMA POMIESZCZEŃ:			55.28

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO

INŻYNIERSKIE

Bogumiła Bytnar

Projektowanie domów

ul. Asnyka nr 1, 59–600 Lwówek Śląski

tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e-mail: biuro@bogumilabytnar.pl

NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

PROJEKT BUDOWLANY:		DATA:	
TYTUŁ:	ROZBUDOWA – INSTALACJA ZASILANIA	OBIEKT:	21 KWIETNIA 2020
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:50
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	NR RYS.:	E/1
LOKALIZACJA:	dzielnica nr 176/4, 174 i 139/4 obszar 021203_5.0007 GASZÓW jedn. ewid. Lwówek Śląski – obszar wiejski		
INWESTOR:	GAJNA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A 59–600 LWÓWEK ŚLĄSKI		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. ANETA GRZESZCZYK uprawnienia budowlane nr 43/DSOKK/2014 w specjalności architektonicznej		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. KRZYSZTOF ZAWADZKI uprawnienia budowlane nr 173/D05/13 w specjalności elektrycznej		