


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 113710R KLASY D

KATEGORIA RUCHU: KR2

PODŁOŻE GRUNTOWE – G4



30 cm	Krawężnik betonowy 20/30
5 cm	Podsyпка cementowo piaskowa 1:4
15 cm	Ława z betonu z oporem – beton C16/20



30 cm	Obrzeże betonowe 8/30
10 cm	Ława z betonu – beton C16/20

śr 6 cm	Warstwa scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)
	Istniejąca konstrukcja jezdni

16	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego (AC11S)
8	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W)
20	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
22	Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i k10>8m/dobe
24	Warstwa aruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

8 cm | Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej

3 cm	Podsyпка cementowa	1: 4
20 cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	
10 cm	Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Bm-2 5 Mdn	

Pracownia projektowa:  FP PROJEKT SP. z o.o. UL. PIŁSUDSKIEGO 242N, 39-200 DEBICA	Rodzaj projektu: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Investor: Gmina Skotyszyn 38-242 Skotyszyn 12	Temat: Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej publicznej o nr 113710R relacji Lisówek –Lisów wraz z budową chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lisów			
		Opracował: mgr inż. Joanna Marzec	Podpis: 	Skala: 1:50	Rewizja: 1.0	Nr rys.: 3
Projektował (branża drogowa): mgr inż. Tomasz Passoń upr. nr PDK/0199/PW00/14		Nieautorizowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych pracowań zabronione.				