


KŁAD C-C



KŁAD D-D

- UWAGI:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 3. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
 5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 6. WYKONAĆ OBIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI
 7. PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
 8. PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW
 9. ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
 10. POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W SALI KAMERALNEJ
 11. W WYMIARACH PŁYTEK SĄ UWZGLĘDNIONE GRUBOŚCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJĄ ONE Z GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTEK
 12. TYP I RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGÓLOWANY NA ETAPIE DOBORU WYKONAWCY W KONSULTACJI Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM
 13. ISTNIEJĄCY SUFIT OZNACZONO H=3980MM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI NA WESZKAKACH OZNACZONO H=3480MM
 14. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO ROZWIĄZANIA KOMPLETNE (ŁĄCZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI) WYKONANE WG ZALECEŃ PRODUCENTA SYSTEMU

		Pracownia Projektowa - Włocławek pro-Art KONOPKA s.c. 50-379 Wrocław, ul. B. Polaka 20/3 tel.: 71 321 90 09 e-mail: biuro@proartkonopka.pl		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu		
INWESTOR:		Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław		
BRANŻA		imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował		Maciej Konopka	20/01/DUW	
architektura sprawdził		Dariusz Ropacki	163/93/UW	
architektura współprac.		Dorota Mielcarek		
NR KOPII	STADIUM	DATA	SKALA	
	projekt aktualizacja	08.2016 09.2023	1:20	
TYTUŁ RYSUNKU			RYS. NR	
KŁADY SALI TEATRALNEJ C-C I D-D - 3 PIĘTRO aktualizacja			A3_6	