PRZEKRÓJ A-A





P1 strop piwnicy — U=0,24 W/m2*K, ti ≥ 16°C

deskowanie	2,5 cm
wypełnienie - polepa	10,0 cm
cegła pełna - strop łukowy	12,5 cm
tynk cem.-wap.	0,5 cm
wełna mineralna	12,0 cm
tynk cienkowarstwowy	0,5 cm

D1 dach — U=0,15 W/m2*K, ti ≥ 16°C

papa wierzchniego krycia	20,0 cm
papa	0,05 cm
deskowanie	2,5 cm
pustka powietrzna	
deskowanie	2,5 cm
tynk cem.-wap.	0,5 cm

WEŁNA MINERALNA

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel. +48 691-371-388, +48 697-881-388

INWESTOR:	**Miasto RUDA ŚLĄSKA** 41-709 Ruda Śląska, ul. Jana Pawła II 6			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 28, dz. nr 3687/177			
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. NIEDURNEGO 28 (TERMOMODERNIZACJA)			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna NOWROT	59/SLOKK/ 2018/II		DATA: 05.2021
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof MAJCHER	309/88		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY**			NR RYS.: **PROJ-10**

Rysunek stanowi własność projektanta i nie może być powielany ani przedstawiany osobom trzecim bez jego zgody. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej jest dokumentacją pierwotną w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)