

## Kosztorys ofertowy

### „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ŚCO w Kielcach”

Inwestor: **Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach**  
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3

Wykonawca: **Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów**

Stawka r-g: 100,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie	60,00%R+60,00%S
Zysk	10,00%R+10,00%S+10,00%Kp(R)+10,00%Kp(S)
VAT	23,00%

Wartość kosztorysu netto: **537 000,00 zł**

VAT: **123 510,00 zł**

Wartość kosztorysu brutto: **660 510,00 zł**

Słownie: **sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziesięć 0/100 zł**

## Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
	Kosztorys	<b>„Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ŚCO w Kielcach”</b>					
1	Element	<b>Modernizacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową</b>					
1	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja kanału deszczowego bezwykopowo - rękaw 600/400	m		290		
		<b>Materiały</b>					<b>1 185,00</b>
		Modernizacja kanału deszczowego bezwykopowo - rękaw 600/400	m	1	1,00000	1 185,00	1 185,00
						Koszty bezpośrednie	1 185,00
						Cena jednostkowa	1 185,00
						<b>Wartość</b>	<b>343 650,00</b>
2	KNR 4052/119/1	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, studzienki ściekowe	szt		18		
		<b>Robocizna</b>					<b>56,00</b>
		Robotnicy budowlani	r-g	0,56	0,56000	100,00	56,00
		<b>Sprzęt</b>					<b>448,00</b>
		Samochód WUKO-SW (1) do 5 t	m-g	0,28	0,28000	800,00	224,00
		Samochód WUKO-WCK (1)	m-g	0,28	0,28000	800,00	224,00
						Koszty bezpośrednie	504,00
						Koszty pośrednie	302,40
						Zysk	80,64
						Cena jednostkowa	887,04
						<b>Wartość</b>	<b>15 966,72</b>
3	KNR 4052/219/1	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, studzienki ściekowe	szt		18		
		<b>Robocizna</b>					<b>206,00</b>
		Robotnicy budowlani	r-g	2,06	2,06000	100,00	206,00
		<b>Sprzęt</b>					<b>100,00</b>
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,12	0,12000	200,00	24,00
		Samochód towarowo-osobowy (1)	m-g	0,38	0,38000	200,00	76,00
						Koszty bezpośrednie	306,00
						Koszty pośrednie	183,60
						Zysk	48,96
						Cena jednostkowa	538,56
						<b>Wartość</b>	<b>9 694,08</b>
4	Kalkulacja indywidualna	Poprawa kinet i złącz kręgów betonem	szt		18		
		<b>Materiały</b>					<b>9 000,00</b>
		Poprawa kinet i złącz kręgów betonem	szt	1	1,00000	9 000,00	9 000,00
						Koszty bezpośrednie	9 000,00
						Cena jednostkowa	9 000,00
						<b>Wartość</b>	<b>162 000,00</b>
5	Kalkulacja indywidualna	Inspekcja TV na CD	kpl		1		
		<b>Materiały</b>					<b>5 689,20</b>
		Inspekcja TV na CD	kpl	1	1,00000	5 689,20	5 689,20
						Koszty bezpośrednie	5 689,20
						Cena jednostkowa	5 689,20
						<b>Wartość</b>	<b>5 689,20</b>
						<b>Razem Modernizacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową</b>	<b>537 000,00</b>
						<b>Razem „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SCO w Kielcach” netto</b>	<b>537 000,00</b>
						VAT	123 510,00
						<b>Wartość kosztorysu brutto</b>	<b>660 510,00</b>

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy budowlani	r-g	47,16	100,00	4 716,00
			<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń)</b>	47,16	4 716,00

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Inspekcja TV na CD	kpl	1	5 689,20	5 689,20
2.	Modernizacja kanału deszczowego bezwykopowo - rękaw 600/400	m	290	1 185,00	343 650,00
3.	Poprawa kinet i łącz kregów betonem	szk	18	9 000,00	162 000,00
			<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń)</b>		511 339,20

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	2,16	200,00	432,00
2.	Samochód towarowo-osobowy (1)	m-g	6,84	200,00	1 368,00
3.	Samochód WUKO-SW (1) do 5-t	m-g	5,04	800,00	4 032,00
4.	Samochód WUKO-WCK (1)	m-g	5,04	800,00	4 032,00
			<b>Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)</b>	19,08	9 864,00