

## Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest renowacja 21 szt. ławek w wiatkach przystankowych na terenie miasta Płocka. Zadaniem Wykonawcy będzie:

1. Demontaż zniszczonych desek z ławek w wiatkach przystankowych;
2. Zabezpieczenie stelaża ławki pozbawionej desek - owinięcie biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą, wraz z tabliczką (np. uwaga remont);
3. Oszlifowanie zdemontowanych desek do surowego drewna oraz zaimpregnowanie,
4. Ponowne pomalowanie desek dwoma warstwami, nie łuszczącym się impregnatem do drewna firmy „HartzLain Decor” w kolorze opisanym w tabeli poniżej oraz dwukrotnie bezbarwnym lakierem „HartzLack Alkid Pro” - czynności należy wykonać na całej powierzchni listwy.

Zastosowane środki (impregnat i lakier) nie mogą powodować zabrudzeń odzieży w każdych warunkach eksploatacji listew, a także wpływać na zdrowie, samopoczucie, komfort itp. osób korzystających z ławek, gdzie zamontowano listwy. Powinny zabezpieczać strukturę drewna przed osłabieniem technicznym wynikającym z nasiąkliwości oraz oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Śruby mocujące deski należy wykorzystać ponownie, chyba że stan ich na to nie pozwoli (korozja), wtedy Wykonawca zgłosi ten fakt Zlecającemu w celu dostarczenia nowych śrub do montażu.

Wykaz wiat przystankowych:

Lp.	Nazwa przystanku	nr słupka	Nazwa ulicy przy której znajduje się przystanek	ilość przeseł ławki	kolor
1	Szarych Szeregów	01	Armii Krajowej	1	Dąb
2*	Kochanowskiego	01	Bielska	2	Dąb
3	Cmentarz Komunalny	01	Bielska	2	Dąb
4	Cmentarz Komunalny	02	Bielska	2	Dąb
5	Cmentarz Komunalny	04	Bielska	2	Dąb
6*	Czwartaków	02	Czwartaków	2	Dąb
7	Skarpa	02	Dobrzyńska	2	Dąb
8	Słowackiego	01	Gałczyńskiego	1	Dąb
9	Skłodowskiej	02	Kobylińskiego	2	Dąb
10*	Gradowskiego	02	Kolegialna	3	Palisander
11	Radziwie, wiadukt	01	Kolejowa	2	Dąb
12*	Kwiatka	01	Kwiatka	2	Palisander
13	Macieszy	01	Medyczna	2	Dąb
14*	Siennickiego	01	Narodowych Sił Zbrojnych	2	Dąb
15*	Otolińska	02	Piłsudskiego	2	Dąb
16*	Spółdzielcza	02	Piłsudskiego	2	Dąb
17	Kostrogaj	01	Przemysłowa	2	Dąb
18	Kostrogaj	03	Przemysłowa	2	Dąb

19*	Misjonarska	02	Sienkiewicza	2	Palisander
20	Fabryczna	01	Wyszogrodzka	2	Dąb
21	Popieluski	02	Wyszogrodzka	3	Dąb

\* wiata w której wymagany jest demontaż i ponowny montaż przy użyciu śrub z torksem dostarczonych przez Zamawiającego.

W jednym module wiaty znajduje się ławka, składająca się z 5 desek o wymiarach 35x100x1320 mm

W koszcie oferty Zleceniobiorca uwzględni koszt:

- 1 dojazdy do wiaty przystankowej,
- 2 uprzątniecie miejsca wykonywania prac w przypadku powstania jakiś odpadów.

W kalkulacji oferty należy uwzględnić koszt zakupu materiałów niezbędnych (pomocniczych) do wykonania prac oraz impregnatu i lakieru.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Transportu Publicznego  
i Inżynierii Ruchu Drogowego  
*Jacek Ambroziak*