

KOSZTORYS OFERTOWY

Składając ofertę na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł na:

„Remont ogrodzenia placu przy budynku RDW Chojnice”

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7 = [kol.5xkol.6]
Roboty rozbiórkowe						
1.	KNKRB 60808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach kątownika	m	125,00		
2.	KNR 4-010212-02	Rozbierka elementów konstrukcji betonowych o grubości ponad 15 cm fundament ogrodzenia 15 m ³ słupy bramy + furtki 6 m ³	m ³	21,00		
3.	KNR 4-010212-01	Rozbierka elementów konstrukcji betonowych o grubości do 15 cm - utwardzenie placu	m ³	15,77		
4.	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	36,77		
Roboty budowlane						
5.	KNKRB 2 0202-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m ³ obmiar = 0,60x0,60x1,0 m	m ³	1,08		
6.	KNKRB 2 0208-04	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m obmiar = 0,25x0,25x2,5x3	m ³	0,47		
7.	Kalkulacja własna	Obmurowanie słupów cegłą klinkierową obmiar = 0,5x0,5x2,5x3	m ³	1,88		
8.	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów z cegły klinkierowej obmiar = (0,5x4)x2,5x3	m ²	15,00		
9.	Kalkulacja własna	Montaż nakryw słupów	szt.	3,00		
10.	Kalkulacja własna	Ogrodzenie z prefabrykatów - wykonanie podmurówki betonowej, ustawienie słupków oraz montaż paneli ogrodzeniowych obmiar = długość ogrodzenia 125 m	komplet	1,00		
11.	KNNR 2 1302-05	Montaż bram stalowych (brama+furtka) brama 2x2,0x2,5 m furtka 1,2x1,5 m	m ²	11,80		
Roboty ziemne						
12.	KNR-W 2-010409-02	Dostawa i rozplantowanie ziemi urodzajnej	m ³	10,50		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

_____ dnia _____.2024 r.

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)