

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont ulicy Kasprusie na odc 160m
ADRES INWESTYCJI: Zakopane
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Zakopane
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA: sobota, 15 kwietnia 2023

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45233140-2	Roboty drogowe

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

sobota, 15 kwietnia 2023

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem
OBIAR:			
1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km		
	60	60,000	
		RAZEM	60,000
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę		
	12	12,000	
		RAZEM	12,000
3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2		
	1215 * 2	2 430,000	
		RAZEM	2 430,000
4	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - wykonanie warstwy wyrównującej o średniej grubości 5cm		
	330 * 3,5 + 60	1 215,000	
		RAZEM	1 215,000
5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień		
	1215	1 215,000	
		RAZEM	1 215,000
6	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu		
	200	200,000	
		RAZEM	200,000
7	Analogia - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę - wykonanie poboczy		
	245	245,000	
		RAZEM	245,000