

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont skrzyżowania Zamoyskiego/Krupówki/ Witkiewicza  
ADRES INWESTYCJI: Zakopane  
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Zakopane  
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2023

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45233140-2	Roboty drogowe

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania  
15.04.2023

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>			
1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę		
	14 + 18	32,000	
		RAZEM	<b>32,000</b>
2	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2		
	512 * 2	1 024,000	
		RAZEM	<b>1 024,000</b>
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 26-75 pojazdów na godzinę		
	512 * 0,075	38,400	
		RAZEM	<b>38,400</b>
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień		
	512	512,000	
		RAZEM	<b>512,000</b>
5	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja		
	512	512,000	
		RAZEM	<b>512,000</b>
6	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych		
	6	6,000	
		RAZEM	<b>6,000</b>
7	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		
	6	6,000	
		RAZEM	<b>6,000</b>
8	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		
	4	4,000	
		RAZEM	<b>4,000</b>