

Znak sprawy: Z/91/PN/24

### **Adaptacja Pracowni TK**

#### **Adaptacja Pracowni TK w zakresie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie tomografu komputerowego spektralnego:**

- wymiana wykładziny na wykładzinę PCV antyelektrostatyczna z przygotowaniem podłoża)
- kolor do uzgodnienia z oddziałową, kierownikiem - na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
- malowanie ścian pomieszczeń farbą odporną na ścieranie i środki dezynfekcyjne – kolor do uzgodnienia z oddziałową, kierownikiem - na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
- dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu na chłód każdego z pomieszczeń Pracowni TK – w zależności od potrzeby wynikającej z warunków temperaturowych pomieszczeń w których zostanie umieszczony przedmiot zamówienia,
- wykonanie projektu oświetlenia z doбором lamp, które będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów prawa dla pomieszczeń Pracowni TK spełniający jednocześnie dodatkowe wymagania polegające na niewprowadzaniu zakłóceń harmonicznych w sieć elektroenergetyczną oraz posiadających wskaźnik  $\cos \phi$  powyżej 0,92,
- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z wbudowanym oświetleniem LED jak powyżej,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej tomograf komputerowy oraz instalacji elektrycznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia jako całość ze wskazanych przez Zamawiającego punktów na etapie realizacji zamówienia
- dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni elektrycznej dla aparatu TK zgodnie z wytycznymi producenta,
- wykonanie ekspertyzy drzwi na wyposażeniu w zakresie ochronności radiologicznej, w przypadku negatywnego wyniku należy wymienić stolarkę ochronnej RTG (drzwi RTG): drzwi w pomieszczeniu 2 szt.; 1x -90cm, 1x – 120 cm,
- wymiana okna RTG w świetle otwór wynosi 84 cm,

- stworzyć projekt osłon stałych dla pracowni TK
- zamurować i wykończyć otwór pozostały po stolarce drzwiowej o szerokości 150 cm
- demontaż i utylizacja starego aparatu TK zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi,
- wykonanie ekspertyzy obciążalności stropu w miejscu posadowienia urządzeń
- jeżeli wynik ekspertyzy wskaże, że trzeba dobroić strop należy przedstawić rozwiązanie wraz z jego wdrożeniem
- skucie glazury i zastąpienie ją wykładziną PCV w kolorze posadzki przy punkcie sanitarnym wraz z wymianą urządzeń sanitarnych
- dostawa wyposażenia meblowego: biurka (długość do uzgodnienia z Zamawiającym), 2 sztuki krzeseł biurowych, ergonomicznych, obrotowych
- wymiana żaluzji pionowych – wysokość należy dostosować do sufitu podwieszanego