

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA – ETAP II

LP	PRZEDMIOT	ILOŚĆ	JEDNOSTKA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
1	Dokumentacja projektowa wraz z kompletem uzgodnień, projektami branżowymi	1	kpl		
2	ROBOTY BUDOWLANE				
2.1	Obiekty kubaturowe:	x	x	x	x
	Przebudowa i rozbudowa świetlicy	1	kpl		
	Domki letniskowe - wykończenie "pod klucz"	x	x	x	x
	4-osobowe (recepcja)	1	kpl		
	6- osobowe	6	kpl		
	Budynek sauny z szatniami, natryskami i wc	1	kpl		
	Budynek dla ratownika, magazyn	1	kpl		
	Instalacje w budynkach, na zewnątrz	kpl	1		
	Magazyn "Wilga" np.:6x8 m konstrukcja blaszana	1	kpl		
	Altana	1	kpl		
2.2	Remont mostu	1	kpl		
2.3	Utwardzenia terenu:	x	x	x	x
	Budowa deptaka z kostki brukowej	1734	m2		
	Dojazd do budynku dla ratowników, pola namiotowego oraz wzdłuż zach. granicy Ośrodka "Wilga"	1005	m2		
	Droga serwisowa na terenie Ośrodka Wilga	435	m2		
	Miejsca postojowe	470	m2		
	Ciągi komunikacyjne na terenie Ośrodka Wilga	390	m2		
2.4	Mała architektura	x	x	x	x
	Stoły piknikowe	4	kpl		
	Ławka	6	kpl		
	Kosz na odpadki pojedynczy	6	kpl		
	Kosze na odpadki zbiorcze	3	kpl		
	Pomost wędkarski	1	kpl		
	Ogrodzenie Ośrodek "Wilga" (z demontażem starego ogrodzenia)z bramą automatyczną i 2 furtkami	438	mb		
2.5	Ścieżka edukacyjna	x	x	x	x
	Tablica informacyjna	1	kpl		
	Tablica edukacyjna manipulacyjna	2	kpl		
2.6	Pole namiotowe:	x	x	x	x
	przygotowanie infrastruktury podziemnej	1	kpl		
2.7	Plac zabaw:	x	x	x	x
	Bujak	2	kpl		
	Linarium	1	kpl		
	Nawierzchnia bezpieczna z piasku + obrzeża EPDM	35	m2		
2.8	Oświetlenia terenu zewnętrznego	x	x	x	x
	Oprawa LED	szt	21		
	Słup aluminiowy h=5m, wkładki gG 4A	szt	21		
	Fundament	szt	21		
	Przewód YDY 2x2,5	kpl	21		
	Przewód YAKXS 4x35mm2	m	525		
	Bednarka FeZn 25x4	m	525		
	Rura ochronna, zabezpieczenia	kpl	1		
	Wykop	m	525		
	Szafa oświetleniowa SOU	kpl	1		
	Pozostałe	kpl	1		
2.9	Monitoring	x	x	x	x
	Rejestrator	kpl	1		
	Kamera obrotowa 4Mpx	kpl	1		
	Kamera stałopozycyjna 4Mpx	kpl	15		
	Dyski 8 TB	szt	2		
	Switch PoE	szt	1		
	Skřętka ziemna	m	850		
	Światłowód	m	200		
	Szafki zew. patchcordy, konwertery, spawanie itp.	kpl	1		
	Uruchomienie	kpl	1		
	Wykop	m	1050		
	Zabezpieczenia	kpl	1		
	Pozostałe	kpl	1		
2.10	Sieć LAN+WIFI	x	x	x	x
	Szafy RACK	kpl	2		
	Wyposażenia szaf rack	kpl	2		
	Okablowanie skřętka ziemna	m	600		
	Wykop	m	600		
	Uruchomienie	kpl	1		
	Acces pointy	szt	8		
	Pozostałe	kpl	1		
2.11	Przebudowy/zabezpieczenie sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej	1	kpl		- zł