

POCZĄTEK ROZMIESZCZENIA SUFITU

SUFIT TYP "B" AKUSTYCZNY, HIGIENICZNY, SZCZELNY, PANELE SYSTEMOWE 60x60, KONSTRUKCJA SUFITU CZĘŚCIOWO KRYTA

SUFIT TYP "B" HIGIENICZNY, PANELE SYSTEMOWE 60x180, KONSTRUKCJA SUFITU CZĘŚCIOWO KRYTA

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K, NA STELAŻU SYSTEMOWYM, FARBA LATEKSOWA KLASA IV (W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ PŁYTY GKB)

ROZMIESZCZENIE PANELI SYSTEMOWYCH DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH, ELEMENTY SUFITU PODWIESZANEGO WZDŁUŻ KRAWĘDZI ŚCIAN PONIŻEJ 100M SZEROKOŚCI WYKONAĆ Z PŁYT GK

ISTNIEJĄCE OGRZEWANIE – PROMIENNIKI

NAWIEW/WYWIEW

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

W RAMACH WYKONANIA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ SUFIT PODWIESZANY I ODTWORZYĆ PO WYKONANIU PRAC MONTAŻOWYCH

ŚCIANY ORAZ STROP NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI NALEŻY OTYNKOWAĆ ORAZ POMALOWAĆ FARBĄ ZMYWALNĄ W OBSZARZE ODDZIAŁU PRZESZCZEPOWEGO

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTEM TECHNICZNYM, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
6.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
7.WSZELKIE WSKAZANIE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
8. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
9. ZAKŁADA SIĘ WYMIANĘ WSZYSTKICH WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH WEDŁUG ZAKRESU W BUDYNKU PRZEBUDOWYWANYM
10. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN, POSADZEK, SUFITÓW ORAZ STOLARKI DOBRAĆ KOLORYSTYCZNIE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI

edan
USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING
51 – 137 WROCŁAW
AL. KASPROWICZA 56/1
TEL./FAX (0 71 325-18-81
www.edan-med.pl

OBIEKT:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 510 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA NA POTRZEBY SAL PRZESZCZEPOWYCH ODDZIAŁU HEMATOLOGII

INWESTOR:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

ADRES INWESTYCJI:
TORUŃ
UL. ŚW. JÓZEFA 53-59
Dz. nr 52/9, 47/3; obręb 34, Toruń

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU - SUFITY

NR RYSUNKU:	SKALA:	DATA:
A-04	1:100	04.2023

	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbańska	S/R-367/LODIA/10	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Katarzyna Watała	NR UPRAWNIEŃ: 31/DSOKK/2011	PODPIS:
WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. Katarzyna Pawlik	NR UPRAWNIEŃ: -	PODPIS: