


Przekrój poprzeczny
skala 1:25




Zestawienie stali zbrojeniowej dla wlotu i wylotu

nr poz.	Wyszczególnienie	D [mm]	dł. Jedn.	szt.	dł razem wg średnic		
					10	12	16
1.1	Zbrojenie pionowe wylot	12	5,130	20	-	102,60	-
1.2	Zbrojenie pionowe wlot	12	4,930	20	-	98,60	-
2.1	Zbrojenie pionowe wylot	16	2,900	20	-	-	58,00
2.2	Zbrojenie pionowe wlot	16	2,700	20	-	-	54,00
3	Zbrojenie rozdzielcze	10	2,900	140	406,00	-	-
4	Strzemiona	10	1,720	65	111,80	-	-
5	Gzyms	10	0,570	40	22,80	-	-
długość całkowita [m]					540,60	201,20	112,00
masa jednostkowa [kg/m]					0,617	0,888	1,578
masa poszczególnych średnic [kg]					333,30	178,63	176,77
masa całkowita [kg]					689		

- UWAGI:
- Na rysunku pokazano ścianę wylotu. Wlot wykonać analogicznie.
 - Zbrojenie kolidujące z rurą przepustu uciąć stosując minimalną otulinę.
 - Stosować normowe promienie odgięcia prętów.
 - Wszystkie wymiary podano w [cm].
 - Wymiary prętów podano w ich osiach.
 - Minimalna otulina 4 [cm].

- MATERIAŁY DLA WYKONANIA SEGMENTU T1:
- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Beton C20/25 | 6,16[m³] |
| Wlot | 2,99 [m³] |
| Wylot | 3,17 [m³] |
| 2. Stal zbrojeniowa B500SP | 689[kg] |
| 3. Beton wyrównawczy C8/10 | 1,37[m³] |



BDS BUDOWNICTWO DROGOWE TOMASZ SPYCHALSKI ul. Graniczna 8, Dobrzyca, 64-930 Szydłowo tel. 537474374 email t_spychalski@o2.pl		
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn	
INWESTOR	Powiat Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz	SKALA 1:25
TYTUŁ RYSUNKU	Remont przepustu	DATA OPRACOWANIA 11.2021
PROJEKTANT	mgr inż Grzegorz Szczepaniak WKP/0355/POOD/18 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	NR ZLECENIA PZD – 6/2021
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Spychalski	NR RYSUNKU 8.2