

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 686 w miejscowości Kłęczany		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		280*3,2	896,000	
		RAZEM:	896,000	m2 896,00
2	Element	PODBUDOWY		
2.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		280*3,2	896,000	
		RAZEM:	896,000	m2 896,00
3	Element	NAWIERZCHNIA		
3.1	KNNR 6/309/3 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5`cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10` t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		280*3,0	840,000	
		RAZEM:	840,000	m2 840,00
4	Element	PRACE WYKONCZENIOWE		
4.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm (pobocza z kruszyw)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		280*0,4*2	224,000	
		RAZEM:	224,000	m2 224,00