


## ZAKRES OPRACOWANIA




ZESTAWIENIE POMIĘRZENI PODŁOŻA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ			
nr pom.	położenie	pow. m <sup>2</sup>	nazwa części
3.1	KORYTARZ	29,48	wykładzina winylowa
3.2	KAZIMKA	5,74	gres
3.3	POKOJ	8,52	wykładzina winylowa
3.4	SALA DO ZAŁĘG	24,18	wykładzina winylowa
3.5	POKOJ	8,52	wykładzina winylowa
3.6	WPOCZEWIEK	7,52	wykładzina winylowa
3.7	POKOJ	15,12	wykładzina winylowa
3.8	PODEST	14,84	wykładzina winylowa
suma:		120,59	

## UWAGI

1. Przewody (bezhalogenowe) nad stropem układać na korytkach kablowych lub w rurkach instalacyjnych.
2. Układ koryt kablowych w przestrzeni strychu technicznego należy sprecyzować w trakcie realizacji.
3. Gniazda wtyczkowe nieopisane instalować na wysokości 30cm od podłogi.

## OZNACZENIA

- |   |        |   |
|---|--------|---|
| — | suft   | Gniazdo n/t mont. na sufcie zasilania rzuinika. W tej lokalizacji montować równiez gniazdo sieci logicznej (wytyczne tele). |
| — | rz     | Gniazdo wyczkowe IP min44.  |
| — | 2      | Gniazdo wyczkowe podwóine mont. na wys. 1m.   |
| — | h=0,9m | Gniazda bez opisu mont. na wys. 0,9m.   |
| — | 5V     | Gniazdo USB z zasilaczem 5V DC.   |



<b>EL</b>	<b>projekt</b>	<b>TECHNICZNY</b>	<b>forma.</b>	<b>ELEKTRYCZNA</b>	<b>data.</b>	<b>01.2023</b>
<b>Nr. proj./Obiekt</b>		PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODDAJĄCYCH BUDOWNIKU NR 3 OŚRODKA SZKOLENIA JUNGCHOWANIEZEGO NR 2 DLA NIEŚLĄSZĄCYCH I SŁABOSŁYŚZĄCYCH W WIELKOPOLSKIEJ Wielkopolska, ul. Ścieślickiego 27/a, dz. nr 223/0, dojazd Wielkopolska 05				
<b>04T/J0</b>						
<b>Projektowali:</b>		<b>Andrzej Jung</b> upr.nr <b>5640/6d/93</b> projektanta, kierownika budowy i robót w sp.instalacyjno- inżynieryjnej i elektrycznych. <b>inż.Marek Pachocki</b> upr.nr <b>4505/6d/90</b> projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.				
<b>Sprawdził:</b>		<b>Instalacja słowda</b> <b>i gniazdek wyzwoływanych.</b>				
<b>Skala: 1:75</b>		<b>Rys.nr: E-1</b>				