

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej			
1 d.1	KNR 4-05II 0101-01	Mechaniczne czyszczenie kanałów kanalizacji sanitarnej DN200	m	10,00	3779,00
		377,9	m	377,900	
				RAZEM	377,900
2 d.1	KNR 4-05II 0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	100,00	3000,00
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.	100,00	3000,00
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2		Inspekcja kanalizacji sanitarnej			
4 d.2	wycena indywidualna	Inspekcja TV na CD Krotność = 2	m	10,00	3779,00
		377,9	m	377,900	
				RAZEM	377,900
3		Modernizacja kanalizacji sanitarnej			
5 d.3	analiza indywidualna	Poprawa kinet i łącz kręgów betonem (czyszczenie studni z usunięciem luźnego betonu, naprawa kinet, poprawa w przygotowaniu uprzednio bruzdach złączy między kręgami, renowacja całych powierzchni studni, spoczników i kinet specjalistycznymi zaprawami modyfikowanymi polimerami PCC o podwyższonej odporności XA3, grubość powłoki naprawczej minimum 10 mm, wymiana wszystkich stopni żłazowych lub montaż drabin żłazowych, demontaż i montaż kaskad wewnętrznych, naprawa źle osadzonych przykanalików, podniesienie wjazdów do istniejących rzędnych terenu)	szt	3400,00	102000,00
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału sanitarnego DN200 bezwykopowo - kraking statyczny	m	760,00	254 828,00
		335,3	m	335,300	
				RAZEM	335,300
7 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału sanitarnego DN200 bezwykopowo - rękaw 200	m	580,00	24708,00
		42,6	m	42,600	
				RAZEM	42,600

Σ NETTO: 395 094,00

VAT(23%): 90811,62

BRUTTO: 485965,62

GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY: 60 MIESIĘCY