

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Droga Ceglów - Woźbin cz.3**

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
<b>Wymagania ogólne</b>					
1	Wymagania ogólne	szt.	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Prace przygotowawcze</b>					
2	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,62	10 000,00	6 200,00
<b>Roboty ziemne</b>					
3	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	3 751,50	15,00	56 272,50
4	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	3 751,50	2,50	9 378,75
<b>Nawierzchnie</b>					
5	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	3 751,50	20,00	75 030,00
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	3 567,00	65,00	231 855,00
7	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	3 567,00	1,70	6 063,90
8	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno- -asfaltowej AC 16 W  dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Krotność=0,84	m2	3 444,00	60,00	206 640,00
9	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	3 444,00	1,50	5 166,00
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S  dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 075,00	48,00	147 600,00
<b>Pobocza</b>					
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego trakcji 0- 31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	922,50	50,00	46 125,00
<b>Zjazdy</b>					
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0- 31, 50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	590,00	65,00	38 350,00
<b>RAZEM NETTO</b>					<b>833 681,15</b>
<b>VAT 23%</b>					<b>191 746,66</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b>					<b>1 025 427,81</b>