

RZUT DACHU

LEGENDA:

- ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANE DRUTEM Fe/Zn#8
- POŁĄCZENIA ZWODÓW POZIOMYCH PRZEKŁADKAMI Fe/Zn CZTEROŚRUBOWYMI
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE W POSTACI DRUTU Fe/Zn#8
- UZIOM OTOKOWY 1m OD OBWIEDNI BUDYNKU – BEDNARKA Fe/ZN 30x4
- ZK SKRZYNKA PROBIERCZA TERENOWA MONTOWANA W PODŁOŻU

UWAGI:

UZIOM POZIOMY I PIONOWY <10ohm

PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ MONTOWAĆ DO DACHU NA UCHWYTACH NISKICH.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ PROWADZIĆ W RURKACH OCHRONNYCH GRUBOŚCIENNYCH PVC#50 UŁOŻONYCH POD ELEWACJĄ BUDYNKU.

GRAF Projektowanie	OPRACOWANIE PROJEKTU: GRAF Pracownia Architektoniczno – Graficzna ul.Czysta 14, 15-463 Białystok	
E-5	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BLOKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ NA POTRZEBY WIELOBRANŻOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SZCZUCZYNIE NA CZ. DZ. NR EWID. 340
DATA: 28.09.2018r.	ADRES:	dz. nr ew. 340, ul. Kolneńska, Szczuczyn, obręb Szczuczyn.
SKALA: 1:500	NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Robert Łopiński	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0990/POOS/18
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Korniłłow	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0956/POOS/18
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Adam Klimaszewski	---------- NR STR.