Stopa: F-150B
szt. 4





Stopa: F-150C
szt. 2





Ława Ł-50
Długość ławy : 18200 cm



Wieniec Fundamentowy WF-1
Długość: 27555 cm



UWAGA: W elementach żelbetowych znajdujących się między osiami "A" i "E" oraz "1" i "5" włącznie, należy stosować beton C30/37 ze względu na środowisko występujące w pomieszczeniu (magazyn soli).

Zestawienie stali zbrojeniowej wg. przynależności

Poz.	Stal ø	Stal #	Długość (cm)	Liczba prętów w el.	Liczba prętów ogółem	Długość łączna (m) A-I ø 6	Długość łączna (m) A-I ø 8	Długość łączna (m) A-IIIN # 12	Długość łączna (m) A-IIIN # 16
	A-I	A-IIIN							
F-150B 4. Masa ogólna (kg) :251,4									
24		16	161,0	8	32				51,5
25		12	140,0	16	64			89,6	
26	8		230,0	3	12		27,6		
27		12	140,0	16	64			89,6	
F-150C 2. Masa ogólna (kg) :126,0									
28	8		240,0	3	6		14,4		
29		12	140,0	16	32			44,8	
30		16	161,0	8	16				25,8
31		12	140,0	16	32			44,8	
WF-1 1. Masa ogólna (kg) :1349,3									
35	6		89,0	1380	1380	1228,2			
36		12	30310,0	4	4			1212,4	
Ł-50 1. Masa ogólna (kg) :936,7									
32	6		118,0	910	910	1073,8			
33		12	19320,0	2	2			386,4	
34		12	20000,0	2	2			400,0	
Długość wg średnic (m)						2302,0	42,0	2267,6	77,3
Masa łączna wg średnic (kg)						511,0	16,6	2013,6	122,1
Ogółem (kg)						2663,4			

Otulina:
- od gruntu – 5 cm
- od betonu – 3cm

Beton elementów konstrukcyjnych:
C20/25 (B25) , C30/37 (B37)
Beton fundamentów:
C16/20 (B20)

Stal # – AIIIN – B500SP
Stal ø – AI – S235J

PONOWICZ MODZELEWSKI
Pracownia Projektowa s.c.
www.oponowicz.pl
tel. 85 30 70 535

PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/POOK/12 PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PIOTR JURKOWSKI NR UPR.PDL/0002/PBKBb/18 PODPIS:
WSPÓŁPRACA: mgr inż. PIOTR MILEWSKI

ADRES: dz. nr ew. 340, Szczuczyn

NAZWA (nr. projektu): GF-18-006

BRANŻA: KONSTRUKCJA | PROJEKT WYKONAWCZY | NR RYS. K-104

RYSUNEK: ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH F-150B, F-150C, WF-1, Ł-50

REWIZJA –

SKALA 1:25

DATA 2018-09-21

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU.
Opracowanie chronione prawem autorskim (zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)