

**Utwardzenie ul. Żnińskiej nawierzchnią z płyt ażurowych na os. Czyżkówko**

kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót - pieszojezdnia	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechaniczne z wywozem na odl. do 15 km	m <sup>2</sup>	154		
2.	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem na odl. do 15km	m	99		
3.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 40 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	569		
4.	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm z zagęszczeniem mech.	m <sup>2</sup>	20		
5.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 25 cm z zagęszczeniem mech.	m <sup>2</sup>	569		
6.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15 .	m	260		
7.	D 05.03.03	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych grub. 10 cm wypełnionych pospółką o frakcji 2-8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę układanych na podsypce z pospółki o frakcji 0-8mm o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistości U>5 gr 4cm	m <sup>2</sup>	347		
8.	D.05.03.23	Wykoanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4	m <sup>2</sup>	222		
9.	D 04.04.04	Umocnienie nawierzchni pobocza materiałem z recyklingu z odzysku grub. 15	m <sup>2</sup>	104		
10.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa włączów kanałowych	szt.	10		
11.	D 03.02.02	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	1		
12.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów	szt.	15		
13.	D 00.00.00	Nawiezenie wraz z rozplanowaniem ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz obsianie trawą	m <sup>2</sup>	115		
<b>Opis robót - chodnik</b>						
1.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechaniczne z wywozem na odl. do 15 km	m <sup>2</sup>	160		
2.	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem na odl. do 15km	m	100		
3.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 27 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	160		
4.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 15 cm z zagęszczeniem mech.	m <sup>2</sup>	160		
5.	D.05.03.23	Wykoanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4	m <sup>2</sup>	160		
6.		Wbudowanie kostki pamiątkowej Program BBO oraz tablicy informacyjnej	szt.	1		
<b>Ogółem netto</b>						
<b>Podatek .... % VAT</b>						
<b>Ogółem brutto</b>						

data:

podpis Wykonawcy: