

**PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM**  
**dla zadania „Przebudowa zbiornika naturalnego na zbiornik retencyjny w miejscowości Stare Wierzchowiska gmina Bełżyce”**

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH						
PRZYGOTOWANIE TERENU						
Źródło	Kod	Opis	Ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Cena całkowita netto
Secocenbud	KNR 2-01 0119-05 z.sz.2.3.3.9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa wałów ochronnych lub przeciwpowodziowych Pomiary grobli stawowych	0,3	km	13 507,42	4 052,23
Secocenbud	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	0,2	ha	2 628,93	525,79
<b>Łącznie netto przygotowanie terenu:</b>						<b>4 578,02</b>
OCZYSZCZENIE TERENU ROBÓT						
Secocenbud	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	0,1	ha	18 000,00	1 800,00
Secocenbud	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	5	m3	130,00	650,00
Secocenbud	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	100	m2	3,68	368,00
<b>Łącznie netto oczyszczenie terenu robót:</b>						<b>2 818,00</b>
WYKONANIE ZBIORNIKA						
Roboty ziemne						
Secocenbud	KNR 2-01 0226-02 z.sz. 2.3.2. 9903	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze	500	m3	20,00	10 000,00
Secocenbud	KNR 2-01 0202-02 z.sz.2.3.2. 9903	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze	1000	m3	50,00	50 000,00
Secocenbud	KNR-W 2-01 0210-04 z sz. 2.3.2. 9903-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV – praca w gruntach oblepiających naczynie robocze Krotność = 5	800	m3	11,93	9 544,00



Kalkulacja własna (rozeznanie rynku)	-	Projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny, specyfikacja techniczna, BIOZ, karta informacyjna Przedsięwzięcia, operat wodno prawny.	1	kpl.	30 000,00	30 000,00
Łącznie netto koszty prac projektowych:						30 000,00
Łącznie brutto koszty prac projektowych:						36 900,00
ŁĄCZNE SZACUNKOWE KOSZTY NETTO INWESTYCJI						296 044,02
VAT 23%						68 090,12
ŁĄCZNE SZACUNKOWE KOSZTY BRUTTO INWESTYCJI						364 134,14

Opracował: Mgr Inż. Tomasz Rafał dnia 12.11.2024 r. (aktualizacja)