

Przedmiar robót

remont opaski budynku

Budowa: Budynek mieszkalny
Obiekt: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Piastów 11
44-330 Jastrzębie - Zdrój

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Piastów 11
44-330 Jastrzębie - Zdrój

Jednostka opracowująca kosztorys: Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Techniczny
ul. 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój

Dział Techniczny

Kosztorys opracowali:

Karol Janiszewski,

Karol Janiszewski

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 opaska			
1.1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej $(10,6*2+15,4)*0,5$ = 18,300000 18,30	18,30		m2
1.2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej $10,6*2+15,4$ = 36,600000 36,60	36,60		m
1.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm	18,30	0,6	m2
1.4 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła $36,60*0,1*0,15$ = 0,549000 0,55	0,55		m3
1.5 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	36,60		m
1.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	18,30		m2
1.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	18,30	4	m2
1.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	18,30		m2
2 wywóz ziemi i gruzu - utylizacja			
2.1 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1·km płyty chodnikowe $18,30*0,07$ obrzeża $36,60*0,06*0,2$ = 1,281000 = 0,439200 1,72	1,72		m3
2.2 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	1,72	10	m3
2.3 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, grunt kategorii III ziemia z korytowania $18,30*0,12$ = 2,196000 2,20	2,20		m3
2.4 Wywóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	2,20	10	m3

Dział Techniczny

Karol Jahiszewski