



# STAN ISTNIEJĄCY (TYMCZASOWY)



# STAN PROJEKTOWANY (DOCELOWY)



## UWAGA:

Na wiadukcie należy wybudować nową kanalizację kablową 2-otw. o długości 532,0m  
Studnie prefabrykowane typu SKR-1 \_ dwie na wiadukcie wykonanie specjalne.  
Należy ponownie wybudować nowe kable o długości 553,0m każdy.  
W zewnętrznych studniach wykonać połączenia równoległe, łączniki żył UB2A.  
Po sprawdzeniu prawidłowości połączeń złączyć zamknąć osłonić typy Raychem.  
Kable na konstrukcji tymczasowej oraz doraźne elementy kanalizacji - zdemontować.  
Zdemontowane elementy; kable, rury i studnie utylizować!

Nazwa inwestycji:			Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.		
Inwestor:			Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		
Branża:			Stadium dokumentacji:		
TELEKOMUNIKACYJNA		PROJEKT WYKONAWCZY			
Stanowisko	Inię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis		
Projektant	inż. Ireneusz Berger	0562/97/U spec. telekomunikacyjna			
Opracował					
Opracował					
Sprawdzający	Zbigniew Anioła	0277/96/U spec. telekomunikacyjna			
Tytuł rysunku:			Nr		
Schemat przebudowy kabli - ponowne przeciągnięcie kabli na wiadukt			3.2		
Nr umowy: 84/WK/2016		Data opracowania: 01/2017		Skala: -	

projektanci

ul. Głuchowska 1  
60-101 Poznań  
www.smp.poznan.pl  
e-mail: biuro@smp.poznan.pl  
tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644  
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Głuchowska 1  
60-101 Poznań