



UWAGA:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNA
Z "PRZEKROJAMI NORMALNYMI"
NA ODPOWIERNIACH ODCINKACH


SZCZEGÓŁ "A"
Skala 1:10




SZCZEGÓŁ "C" – POŁĄCZENIE CHODNIKA
Z NAWIERZCHNIĄ MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ PARKINGU
Skala 1:10




SZCZEGÓŁ "B"
Skala 1:10




SZCZEGÓŁ "E"
Skala 1:10



SZCZEGÓŁ "G"
Skala 1:10



SZCZEGÓŁ "F"
Skala 1:10



LEGENDA

1. 4 cm - warstwa szczerła z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,
2. 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,
3. 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,
4. 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,
5. 18 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4 \leq 0,0 MPa,
6. Rozbórka istniejącej nawierzchni,
7. Ściek z kostki betonowej 16x16cm
8. Krawężnik betonowy "uliczny" 20x30cm
9. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod krawężnikiem i ściekiem
10. Ława z betonu C12/15 - z oporem
11. Krawężnik betonowy "najazdowy" 20x22cm
12. 8 cm - warstwa szczerła z brukowej kostki betonowej,
13. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
14. 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,
15. 10 cm - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR $>20\%$,
16. Humusować w-ą gr.10-cm i osłaniem mieszanki traw niskich
17. Geosiatka górna R=20 KN/mb
18. 25 cm - Materac z geosiatki wypełniony kruszywem z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
19. Geosiatka dolna R=45 KN/mb
20. 25 cm - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR $>20\%$
21. Obrzeże betonowe 8x30cm
22. Ława obrzeża z betonu C12/15

		ul. Gromnicka 21 60-753 Poznań tel.: 61 662-60-68 fax: 61 639-39-49 e-mail: pracownia@archidrog.pl www.archidrog.pl			
Stadium		Temat opracowania			
Projekt wykonawczy		Roboty drogowe			
Zadanie					
Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach					
Branża		Tytuł rysunku			
drogowa		RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW KONSTRUKCYJNYCH			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 129675 do projektowania roz. ogólnych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Sprawdzający	mgr inż. Marek Langer	Nr 602005-25 do projektowania roz. ogólnych w specjalności drogowej			
				Umowa nr z dnia 12.02.2016r.	Data opracowania CZERWIEC 2016