

DASZEK NAD WEJŚCIEM

Zabudowę daszków nad wejściami -
żelbetowy.

- 1

2

3

4

5

6

7
- 1x papa nawierzchniowa

1x papa podkładowa

styropian EPS ($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$)

paroizolacja

wylewka z betonu lekkiego

płyta żelbetowa

tynk silikatowy barwiony w masie
- gr. 0,03cm

gr. 0,03cm



gr. 10cm

gr. 0,02cm


gr. 6cm

gr. 20cm

gr. 1-2cm



TYNK SILIKATOWY BARWIONY
W MASIE RAL 7016




Widok A

TYNK SILIKATOWY BARWIONY
W MASIE RAL 7016



Widok A

TEMAT INWESTYCJI	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu		
LOKALIZACJA	dz. nr 963/11, ark. 18, obręb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4, powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza		
INWESTOR	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- BYDGOSKI" SP. Z O.O. ul. Stuzdienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowroclaw		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	<div><div></div><div>Archenika Sp. z o.o. ul. Jaroehowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl</div></div>		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WP-OIA/OIK/UpB/25/2009 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0717	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-OIA/OIK/UpB/58/2009 specjalności architektonicznej nr izby WP-0778	
TREŚĆ RYS.			SKALA
DASZEK NAD WEJŚCIEM			1:50
DATA	MARZEC 2023	NR KONTRAKTU	299
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	A.D.01
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			