

6

5


4

3

2

1


1



UWAGA:

- SPECYFIKACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ PODANO W OPISIE TECHNICZNYM NR 1.0.0 NR ARCH. 640304.
- NOWA TRASA TRANSPORTU POPIOLÓW DO MŁYNA NR 4 WYMAGAĆ BĘDZIE:
 - PRZENIESIENIA ZBIORNIKA POPIOLÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ I UKŁADEM URZĄDZEŃ I INSTALACJI O 19,725 m DO NOWEJ LOKALIZACJI I ICH OBROTCIE O KĄT 90° WZGLĘDEM OSI SIŁOSU,
 - OBROTU AEROWANEGO DNA SIŁOSU, WRAZ Z GŁOWICĄ WYSYPOWĄ O KĄT 60° (cz. budowlana proj.),
 - ADAPTACJI INSTALACJI ODPYLENIOWEJ I PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO NOWEJ LOKALIZACJI (podczas montażu),
 - PRZENIESIENIE WAGI DOZUJĄCEJ PFISTER W NOWE MIEJSCE POD WYSYPEM ZE ZBIORNIKA,
 - ADAPTACJI PODŁĄCZENIA SPRĘŻ. POW. DO DOZATORA PFISTER, (podczas montażu),
 - ADAPTACJI ZASYPU NA RYNNY AERACYJNE Z DOZATORA,
 - MONTAŻU NOWEJ TRASY TRANSPORTOWEJ PRZY WYKORZYSTANIU ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW RYNIEN AERACYJNYCH I INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z WENTYLATOREM (konieczne modyfikacje długości trzech modułów)
 - MONTAŻ NOWEGO MODUŁU KIERUNKOWEGO ŁĄCZĄCEGO NOWY ODCINEK TRASY ZE STARYM (kąt rozwarcia 120,3°),
 - DOPROWADZENIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA 0,6 i 0,25 MPa Z SIECI ZAKŁADOWEJ DO PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH W OBRĘBIE ZBIORNIKA (połączenie z istniejącym fragmentem instalacji),
 - ZASILENIA URZĄDZEŃ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W NOWYCH PUNKTACH PODŁĄCZEŃ,
 - BUDOWY NOWYCH STANOWISK ROZŁADUNKU SAMOCHODÓW., ZMIANY PODESTÓW KOMUNIKACYJNYCH I LOKALIZACJI KLATKI SCHODOWEJ.
- PROJEKT ZBIORNIKA I TRANSPORTU POPIOLÓW ZOSTAŁ WYKONANY PRZEZ BIPROCEMWAP S.A. W 2011 R. DOKUMENTACJA OZNACZONA 11/GOR/001, NR ARCH. 610711 (NR OPISU) ZAWIERA KOMPLET SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ PRZEDMIOTOWEJ INSTALACJI. W RAZIE POTRZEBY, OBA PROJEKTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

Poziom ±0,00=169,00 m n.p.m

Inwestor/Zamawiający: Inwester/Owner: GÓRAŹDŻE CEMENT S.A. Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 GóraŹdże			 BIPROCEMWAP BIPROCEMWAP Sp. z o.o. 30-102 Wrocław ul. Mirowskiego 5 www.biprocemwap.com.pl e-mail: office@biprocemwap.com.pl	
Temat: Subject: PRZEBUDOWA ZBIORNIKA POPIOLÓW LOTNYCH, ORAZ TRANSPORTU POPIOLÓW DO MŁYNA CEMENTU NR 4 NA TERENIE GÓRAŹDŻE CEMENT S.A. W CHORULI			Symbol: 21/GOR/008 Faza/Phase: PT	
Adres obiektu: Object's address: GÓRAŹDŻE CEMENT S.A. Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 GóraŹdże			Format/Size: 1.5 A1	Nr arch. opisu/Proj. Descrip.: 640304
Obiekt: Object: OB. 031902 ZBIORNIK I TRANSPORT POPIOLÓW LOTNYCH DO MŁYNA CEMENTU NR 4			Skala/Scale: 1:75	Nr arch./Proj. archive No. 640309
Tytuł rysa: RZUT NA POZIOMY: +36,800, +10,900			Nr rysa/Drawing No. 1.0.5	Nr arch./Proj. archive No. 640309
Projektował/Designed by: mgr inż. Wojciech Pasierbiński 26.11.2021			Nr projektu GóraŹdże Cement Project No. GóraŹdże Cement 1610229843 031902	
Konstruował/Constructed by:			Nr rysunku GóraŹdże Cement Drawing No. GóraŹdże Cement 5024_031902T15_640309	
Sprawdził/Checked by: mgr inż. Maciej Tumidajski 26.11.2021			Oznaczenie obiektu Object Symbol	
Zatwierdził/Approved by: mgr Stefan Naumowicz 26.11.2021				

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Napisane niniejszym nie może być przetwarzane, kopiowane lub rozpowszechniane bez pisemnej zgody BIPROCEMWAP sp. z o.o. w Górze. All rights following the copyright act are reserved. This drawing is not allowed to be redrawn, supplemented or given up to anybody without written approval of BIPROCEMWAP sp. z o.o. in Górze.