

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ		
1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1330
1.2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 704,0000
2		Dział: ROBOTY ZIEMNE		
2.1	KNR-W 2-01 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	852,0000
2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 704,0000
3		Dział: JEZDNIA		
3.1	KNR 2-31 0114-05	Warstwa odsączająca z kruszywa - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 704,0000
3.2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 704,0000
3.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 704,0000
3.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 704,0000
3.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe	m	759,0000
3.6	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki najazdowe	m	133,0000
3.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce betonowej	m2	1 704,0000
3.	KNR-W 2-01 0510-01	Obsianie przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	1 217,0000
4		Dział: POBOCZA		
4.1	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	199,5000
4.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	199,5000
5		Dział: ZJAZDY		
5.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2	110,0000
5.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	110,0000
6		Dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	KNR-W 2-01 0113-03	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,1330