

Oznaczenia symboli

- wyłącznik jednobiegunowy 10A, 250V,IP20
- przełącznik świecznikowy 10A,250V,IP20
- wyłącznik schodowy 10A,250V,IP20
- przycisk "światło" 10A,250V,IP20
- wyłącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny 10A, 250V,IP44
- wyłącznik schodowy bryzgoszczelny 10A, 250V,IP44
- przełącznik świecznikowy bryzgoszczelny 10A,250V,IP44
- przełącznik krzyżowy 10A,250V,IP20
- czujka ruchu sterowania oświetleniem z funkcja obecności
- gniazdo wtyk.z bolcem 16A, 250V
- gniazdo wtyk.z bolcem 16A, 250V bryzgoszczelne IP 44
- zestaw gniazd; 1 x gniazdo 230V, 16A+ 2 x gniazdo 230V,16A DATA+ 2x gniazdo LAN + 2x HDMI
- zestaw gniazd; 1 x gniazdo 230V, 16A+ 1 x gniazdo 230V,16A DATA+ 2x gniazdo LAN + 2x HDMI montaż w suficie podwieszanym
- zestaw gniazd; 1 x gniazdo 230V, 16A+ 4 x gniazdo 230V,16A DATA montaż w puszcze podłogowej
- zestaw gniazd; 1 x gniazdo 230V, 16A+ 1 x gniazdo 230V,16A DATA+ 2x gniazdo LAN – ACCESS POINT
- zestaw gniazd; 1 x gniazdo 230V, 16A+ 2 x gniazdo 230V,16A DATA montaż w puszcze podłogowej
- zestaw gniazd; 1 x gniazdo 230V, 16A+ 2 x gniazdo 230V,16A DATA+ 2x gniazdo LAN

Symbol	Typ	Nazwa	Moc	Ilość
	1	Dekoracyjna oprawa zwieszana LED 1200 g/k ED 3550lm/840 PLX biały	28.00W	18
	5	Oprawa Downlight podtynkowy LB LED p/t ED 1150lm/840 MAT IP44 biały	13.00W	11
	6	Dekoracyjna oprawa zwieszana 2.0 LED 1500 g/k ED 4400lm/840 PLX biały	35.00W	1

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
RG/F9.1 RG/F.10 RG/F.10	RG/F9.1 RG/F.10 RG/F.10 RG/F.10 RG/F.10	RG/F9.1 RG/F.11 RG/F.11 RG/F.11 RG/F.11	RG/F9.1 RG/F.11 GPD/L1/1 GPD/L1/2	RG/F9.1 RG/F.11 GPD/L1/1 GPD/L1/2 HDMI-1.1 HDMI-2.1	RG/F9.2 RG/F.12 RG/F.12 RG/F.12 RG/F.12	RG/F9.2 RG/F.12 RG/F.12 RG/F.12 RG/F.12	RG/F9.2 RG/F.13 RG/F.13 GPD/L1/3 GPD/L1/4 HDMI-1.2 HDMI-2.2	RG/F9.2 RG/F.13 RG/F.13 GPD/L1/5 GPD/L1/6	RG/F9.3 RG/F.13 RG/F.13 RG/F.13 RG/F.13

Oprawy awaryjne Awaryjne i ewakuacyjne	
AW1	Oświetlenie awaryjne Oprawa antypaniczna
AW2	Oświetlenie awaryjne Oprawa antypaniczna IP65
AW3c	Oświetlenie awaryjne Oprawa antypaniczna IP65 IK08 COLD + zestaw ścienny
EW1	Oprawa ewakuacyjna
EW2	Oprawa ewakuacyjna

A11	A12	A13	A14
RG/F9.3 RG/F.14 RG/F.14 RG/F.14 RG/F.14	RG/F9.3 RG/F.14 RG/F.14 RG/F.14 RG/F.14	RG/F9.3 RG/F.15 RG/F.15 RG/F.15 RG/F.15	RG/F9.3 RG/F.15 RG/F.15 RG/F.15 RG/F.15

UWAGI:

1. W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
– oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
– oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".

5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż;

7. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rydułtowy-TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego"

Temat:

Tytuł:
RZUT PARTERU - plan instalacji elektrycznych

Lokalizacja:
44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
Działki numer: 1857/103, 2304/305
Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Sławomir Swędrowski	SLK/7492/PWBE/17	instalacje elekektryczna			XII 2023	1:100
Opracowała:					Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:					E	P.T.	E-1
Opracowała:							

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE