

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont bieżący dróg gminnych kruszywem łamanym		
1	Element	Remonty i utwardzenia		
1.1	KNR 231/103/5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Długość x szerokość: 2100*3,5		7 350,000
		RAZEM:	7 350,000 m2	7 350,000
1.2	KNNR 6/107/1 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,5*2100*0,1		735,000
		RAZEM:	735,000 m3	735,000
1.3	KNNR 1/209/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		252		252,000
		RAZEM:	252,000 m3	252,000
1.4	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		252		252,000
		RAZEM:	252,000 m3	252,000