

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont tarasów, schodów i nawierzchni placów od strony dziedzińca z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana 4 piaskownic w Miejskim Przedszkolu Nr 9 przy ul. Krótkiej

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Adres robót: Płock ul Krotka 1

Dz. Nr ew. 974/1 974/2, 968/1

Jednostka ew.146201_M.Płock

Obręb:0008

Inwestor: Gmina Miasto Płock

09-400 Płock

ul. Stary Rynek 1

Data opracowania: 11.05.2021

OPRACOWAŁ mgr inż. Wojciech Błaszczak Płock ul. Batalionu Parasol 76	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	mgr inż. Wojciech Błaszczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAZ/0465/PBKb/18
--	--	---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT TARASU, SCHODÓW I WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD STRONY DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO					
1	KNR 4-04-0303-0200	Rozebranie murków tarasów	m ³		
d.1		9 <9,9>	m ³	9.0000	
				RAZEM	9.0000
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie płytek cokolowych	m ²		
d.1		17	m ²	17.0000	
				RAZEM	17.0000
3	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³		
d.1		11 <11,6>	m ³	11.0000	
				RAZEM	11.0000
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie schodów betonowych	m ³		
d.1		3 <3,3>	m ³	3.0000	
				RAZEM	3.0000
5	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad	m		
d.1		28	m	28.0000	
				RAZEM	28.0000
6	KNR 4-04-0302-0100	Rozebranie fundamentu murku	m ³		
d.1		25 <25,9>	m ³	25.0000	
				RAZEM	25.0000
7	KNR 2-01-0307-0200	Wybranie warstwy gruntu z tarasu pod nowe podbudowy	m ³		
d.1		11	m ³	11.0000	
				RAZEM	11.0000
8	KNKRB 0-02-0201-0100	Ławy betonowe pod murki oporowe nowego tarasu i podjazdu dla niepełnosprawnych	m ³		
d.1		15 <15,6>	m ³	15.0000	
				RAZEM	15.0000
9	KNR 2-02-0108-0200 analogia	Wykonanie murku z pustaków łupanych impregnowanych	m ²		
d.1		29 <29,8>	m ²	29.0000	
				RAZEM	29.0000
10	KNR 2-02-1101-0100	Podkłady betonowe na podł.gruntowym -pod schody	m ³		
d.1		3 <3,82>	m ³	3.0000	
				RAZEM	3.0000
11	KNR-W 2-02 0219-01	Schody betonowe	m ³		
d.1		1 <1,9>	m ³	1.0000	
				RAZEM	1.0000
12	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje ze szlamu elastycznego	m ²		
d.1		37	m ²	37.0000	
				RAZEM	37.0000
13	KNR 0-12-1118-0100	Posadzki z płytek gres	m ²		
d.1		37	m ²	37.0000	
				RAZEM	37.0000
14	KNR 2-02-0609-1000	Izolacja z polistyrenu pod tynk cokołu	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17	m ²	17.0000	
				RAZEM	17.0000
15	KNKRB 0- d.1 06-0104- 0500	Podbudowa z kruszywa łamanego	m ³		
		9 <9,9>	m ³	9.0000	
				RAZEM	9.0000
16	KNR 2-31- d.1 1401-0700	Zagęszczenie podbudowy tarasu	m ²		
		66	m ²	66.0000	
				RAZEM	66.0000
17	KNR 0-11- d.1 0321-0100	Chodniki z kostki betonowej bezfazowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		66	m ²	66.0000	
				RAZEM	66.0000
18	KNR 2-02- d.1 0290-0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrowane pod krawężniki podjazdu	t		
		0.32	t	0.3200	
				RAZEM	0.3200
19	KNR 2-02 d.1 0210-01	Krawężniki podjazdu	m ³		
		1 <1,9>	m ³	1.0000	
				RAZEM	1.0000
20	KNKRB 0- d.1 06-0104- 0500	Podbudowa z kruszywa łamanego pod kostkę podjazdu	m ³		
		6 <6,6>	m ³	6.0000	
				RAZEM	6.0000
21	KNR 0-11- d.1 0321-0100	Wyłożenie podjazdu kostką 6cm bezfazową	m ²		
		33	m ²	33.0000	
				RAZEM	33.0000
22	KNNR 0-07- d.1 0507-0300	Montaż poręczy ze stali nierdzewnej	m		
		34 <34,5>	m	34.0000	
				RAZEM	34.0000
23	KNR 0-17- d.1 0926-0500	Tynk mozajkowy na cokole i podjeździe dla niepełnosprawnych	m ²		
		23	m ²	23.0000	
				RAZEM	23.0000
24	KNR 4-04- d.1 1101-0600	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km krotność 9	m ³		
		62	m ³	62.0000	
				RAZEM	62.0000
2 REMONT NAWIERZCHNI					
2.1 Nawierzchnia wewn przy tarasach					
25	KNR 2-31- d.2 0811-0100	Rozebranie starych nawierzchni	m ²		
1		Rozebranie płytek chodnik			
		458	m ²	458.0000	
				RAZEM	458.0000
26	KNR 2-31- d.2 0813-0100	Rozebranie obrzeży	m		
1		172	m	172.0000	
				RAZEM	172.0000
27	KNR-W 2- d.2 01 0204-01	Korytowanie	m ³		
1		91	m ³	91.0000	
				RAZEM	91.0000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km-9 km 91	m ³ m ³	 91.0000	 91.0000
				RAZEM	91.0000
29 d.2. 1	KNR 2-31-0103-0200	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 458	m ² m ²	 458.0000	 458.0000
				RAZEM	458.0000
30 d.2. 1	KNKRB 0-06-0401-0300	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki 2.2	1 m ³ 1 m ³	 2.2000	 2.2000
				RAZEM	2.2000
31 d.2. 1	KNKRB 0-06-0402-0100	Krawężniki betonowe 25	m m	 25.0000	 25.0000
				RAZEM	25.0000
32 d.2. 1	KNR 2-31-0114-0300	Podsypka 10cm 458	m ² m ²	 458.0000	 458.0000
				RAZEM	458.0000
33 d.2. 1	KNKRB 0-06-0104-0400	Podbudowa z tłucznia pod nawierzchni z kostki 8cm 68	m ³ m ³	 68.0000	 68.0000
				RAZEM	68.0000
34 d.2. 1	KNR 0-11-0317-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm bezfazowej 458	m ² m ²	 458.0000	 458.0000
				RAZEM	458.0000
35 d.2. 1	analiza indywidualna	Nawierzchnia z płyt gumowych 36	m ² m ²	 36.0000	 36.0000
				RAZEM	36.0000
36 d.2. 1	KNR 4-04-1101-0300	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym na odleg.do 1 km Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym na odleg.do 1 km 42	m ³ m ³	 42.0000	 42.0000
				RAZEM	42.0000
37 d.2. 1	KNR 4-04-1101-0600	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km krotność 9 42	m ³ m ³	 42.0000	 42.0000
				RAZEM	42.0000
3 WYMIANA PIASKOWNIC					
38 d.3	ANALIZA INDYWIDUALNA	Demontaż piaskownic 4	szt. szt.	 4.0000	 4.0000
				RAZEM	4.0000
39 d.3	ANALIZA INDYWIDUALNA	Montaż nowych piaskownic 4	szt. szt.	 4.0000	 4.0000
				RAZEM	4.0000