

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>Utrzymanie ciekłu Nysa Szalona na terenie gm. Bolków</b>			
<b>1 Nysa Szalona w km 42+225 - 44+798 miasto Bolków, wieś Świny</b>			
<b>1.1 Odcinek od mostu przy posesji Świny 1 do ujścia potoku Rochowicka Woda</b>			
1	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp i półek oraz porastających punktowo budowle. Miejscami występuje koryto dwudzielne, powierzchnia została również uwzględniona	m <sup>2</sup>	
d.1.1	2544,0+2509,0+6039,0+3538,0+4689,0+5174,0	m <sup>2</sup>	
			24493,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp	m <sup>2</sup>	
d.1.1	poz.1	m <sup>2</sup>	
			24493,000
3	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów z dna - porost występujący lokalnie, głównie na odsypiskach	m <sup>2</sup>	
d.1.1	5850,0	m <sup>2</sup>	
			5850,000
4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna	m <sup>2</sup>	
d.1.1	poz.3	m <sup>2</sup>	
			5850,000
5	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, samosiejek oraz kęp wierzb. Wsp. do R=0.4 - bez karczowania	ha	
d.1.1	0,252	ha	
			0,252
6	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	
d.1.1	0,295	ha	
			0,295
7	Utylizacja wyciętych krzaków np. przez zrabkowanie wyciętych z równomiernym rozproszeniem na miejscu	mp	
d.1.1	poz.5*260+poz.6*390	mp	
			180,570
8	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i odpadów, usunięcie zatorów wraz z wywiezieniem.	m <sup>3</sup>	
d.1.1	Zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m <sup>3</sup>	
	12,0		12,000
9	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm. Cięcie pielęgnacyjne drzew przy drodze wodnej - złamane wierzy	szt.	
d.1.1	2	szt.	
			2,000
10	Praca podnośnika przy pracach pielęgnacyjnych ww. drzew	m-g	
d.1.1	2	m-g	
			2,000
11	Utylizacja powstałych gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych	mp	
d.1.1	(2,62+2,62)*0,3	mp	
			1,572
12	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach pielęgnacyjnych drzew	m <sup>2</sup>	
d.1.1	40,0	m <sup>2</sup>	
			40,000