


SZKIC KÓŁ KONCENRTYCZNYCH
DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM

skala 1:25

UWAGA:
PRODUKTY DOSTĘPNE SĄ W FORMIE
GOTOWYCH WYROBÓW
NALEŻY ZASTOSOWAĆ ELEMENTY
Z CERTYFIKATEM IAAF



UWAGI:
MŁOT
SZCZEGÓŁOWA BUDOWA I WYMAGANIA WG POZYCJI:
"PRZEPISY ZAWODÓW W LEKKOATLETYCE".
PRZEPISY PZLA UDZIAŁU W ZAWODACH.

UWAGI:
KOŁO DO RZUTU MŁOTEM
WEWNĘTRZNA ŚREDNICA - 2.135,0m
POWIERZCHNIA WEWN. KOŁA: Z BETONU, RÓWNA I USYTUOWANA
1,4cm-2,6cm PONIŻEJ POZIOMU GÓRNEJ KRAWĘDZI OBREZCZY.
PODŁOŻE WOKÓŁ KOŁA Z BETONU, MATERIAŁU SYNTETYCZNEGO

OBREZCZ KOŁA
KOLORU BIAŁEGO O GRUB. MIN. 6mm.
WYKONANA Z TAŚMY METALOWEJ, STAL. LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO
MATERIAŁU JEJ GÓRNA KRAWĘDZ POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ
NA POZIOMIE RÓWNYM Z OTACZAJĄCYM PODŁOŻEM.
RZUT MŁOTEM MOŻNA WYKONYWAĆ Z KOŁA DO RZUTU DYSKIEM
POD WARUNKIEM, ŻE ŚREDNICA KOŁA ZOSTANIE ZMNIEJSZONA Z 2.50m
DO 2.135m PRZEZ UMIESZCZENIE WEWNĄTRZ OKRĄGLEGO PIERSCIENIA
(WKŁADKI REDUKCYJNEJ)

UWAGI:
KOŁO DO RZUTU DYSKIEM
WEWNĘTRZNA ŚREDNICA - 2.50m (±5mm)
POWIERZCHNIA WEWN. KOŁA: Z BETONU, RÓWNA I USYTUOWANA
1,4cm-2,6cm PONIŻEJ POZIOMU GÓRNEJ KRAWĘDZI OBREZCZY.
PODŁOŻE WOKÓŁ KOŁA Z BETONU, MATERIAŁU SYNTETYCZNEGO

OBREZCZ KOŁA
KOLORU BIAŁEGO O GRUB. MIN. 6mm.
WYKONANA Z TAŚMY METALOWEJ, STAL. LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO
MATERIAŁU JEJ GÓRNA KRAWĘDZ POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ
NA POZIOMIE RÓWNYM Z OTACZAJĄCYM PODŁOŻEM.

md

Biurowo Architektoniczne

siedziba71-043 SZCZECINul. Kazimierska 1/13

tel. (091) 81 82 664fax. (091) 81 82 664

nazwa obiektu budowlanego :PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJprzy ul. Gorzowskiej w Dębnie

tytuł rysunku :KOŁO KONCENTRYCZNE DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM

projektant:imię i nazwisko:podpis :mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejskaupr. bud. nr 16/ZPOIA/2006

projektant sprawdzający:mgr. inż. arch. Robert Dawidowskiupr. bud. nr 50/SZ/2000

skala :1:25

data sporządzenia:KWIECIEŃ 2022

rys . nr :G.09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)