

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA


- SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA - gr. 13 mm
- BETON WODOSZCZELNY B30, W8, F50 gr. 15 cm, zbrojona włóknem polimerowym
- 2 x FOLIA BUDOWLANA gr. 0.3 mm (ukł. na zakład min. 20 cm)
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA: kruszywo kamienne (0-31,5mm) - gr. 80 mm
- WARSTWA NOŚNA kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie (31,5 - 63 mm) - gr. 120 mm
- GRUNT RODZIMY zagęszczany w wykopie do is=0,97

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

PO WYKONANIU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BIEŻNIĄ NALEŻY ODTWORZYĆ NAWIERZCHNIĘ BOISKA PIŁKARSKIEGO

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

- SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA - gr. 13 mm
- BETON WODOSZCZELNY B30, W8, F50 gr. 15 cm, zbrojona włóknem polimerowym
- 2 x FOLIA BUDOWLANA gr. 0.3 mm (ukł. na zakład min. 20 cm)
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA: kruszywo kamienne (0-31,5mm) - gr. 80 mm
- WARSTWA NOŚNA kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie (31,5 - 63 mm) - gr. 120 mm
- GRUNT RODZIMY zagęszczany w wykopie do is=0,97



md

Biurowo Architektoniczne

siedziba

71-043 SZCZECIN

ul. Kazimierska 1/13

tel. (091) 81 82 664

fax. (091) 81 82 664

nazwa obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Dębnie

tytuł rysunku :

PRZEKRÓJ PRZES NAWIERZCHNIĘ

projektant:

imię i nazwisko:

podpis :

mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska

upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006

projektant sprawdzający:

mgr. inż. arch. Robert Dawidowski

upr. bud. nr 50/SZ/2000

skala :

1:20

data sporządzenia:

KWIECIEŃ 2022

rys. nr :

G.12

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)