

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Usunięcie kolizji urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. - sieć napowietrzna i kable metaliczne

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Boruja Kościelna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomyśl
w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Lp	Numer SSTWIOR	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto
1	T-1	Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych skrzynka słupowa SS 10	szt.	1		
2	T-1	Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych słupki rozdzielcze SR 30P	szt.	2		
3	T-1	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych (LSA-PLUS)	kpl.	3		
4	T-1	Montaż uchwytów do odciągów na słupach pojedynczych i bliźniaczych (analogia) uchwyt typu SS 1025B	szt.	2		
5	T-1	Montaż uchwytów do odciągów na słupach pojedynczych i bliźniaczych (analogia) poprzecznik o 11 otworach 5/14	szt.	3		
6	T-1	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym (6,5m, 3x4,5m i 3m) rura RHDPEp 110/6,3	m	23		
7	T-1	Umocowanie rur ochronnych do kabla (8m) rura Arot B32	szt.	1		
8	T-1	Wprowadzenie kabli do rur ochronnych -8m kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	szt.	1		
9	T-1	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych 7 i 8,5 m z podporą odporową i 2 belkami ustojowymi oraz belką ustojową przy podporze	szt.	1		
10	T-1	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych 7 i 8,5 m z dwiema belkami ustojowymi	szt.	2		
11	T-1	Montaż uziomów szpilekowych miedziowanych	uziom	1		
12	T-1	Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym 5x4x0,5, 10x4x0,5 i 15x4x0,5	m	300		
13	T-1	Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym 2x2x0,5	m	190		
14	T-1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedyn. łączników żył i termokurcz. osłon wzmocn.	szt.	2		
15	T-1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedyn. łączników żył i termokurcz. osłon wzmocn.	szt.	1		
16	T-1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedyn. łączników żył i termokurcz. osłon wzmocn.	szt.	1		
17	T-1	Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedyn. łączników żył i termokurcz. osłon wzmocn.	szt.	1		
18	T-1	Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedyn. łączników żył i termokurcz. osłon wzmocn.	szt.	1		
19	T-1	Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych lub równoległych	szt.	10		
20	T-1	Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód (analogia)	m	152		
21	T-1	Zdemontowanie podpór bez szczeდეł w terenie płaskim	szt.	1		
22	T-1	Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 i 8,5 m bez szczeდეł w terenie płaskim	szt.	2		
23	T-1	Zdemontowanie słupów A-owych o długości 7 i 8,5 m bez szczeდეł w terenie płaskim (analogia)	szt.	1		
24	T-1	Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym (likwidacja kabli współ.0,8 - analogia) 5x4x0,5, 10x4x0,5 i 15x4x0,5	m	370		
25	T-1	Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym (likwidacja kabli współ.0,8 - analogia) 2x2x0,5	m	140		
26	T-1	Zawieszanie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 5x4x0,5	m	150		

Lp	Numer SSTWiOR	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto
27	T-1	Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych (demontaż- współcz. 0,6)	szt.	2		
28	T-1	Pomiary zakłóceń i oporności uziemień	pomiar	1		
29	T-1	Pomiary końcowe prądem stałym	odc.	7		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA:						